

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domazlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu : **341 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	km	6,860						
2	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	110,000						
3	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	11,000						
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	1 804,430						
5	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	180,440						
6	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	94,000						
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	9,000						
8	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	9,000						
9	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	1 723,000						
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	3 120,000						
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 290,000						
12	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	310,000						
13	702321	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky do 20 cm	m	1 420,000						
14	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	4 150,000						
15	702313	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 40 cm	m	540,000						
16	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	5,000						
17	703211	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	40,000						
18	703311	Kryt k nosnému žlabu/roštu žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	40,000						
19	272319	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy	m3	1,000						
20	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000						
21	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	8 740,000						
22	701003	Betonový označník	kus	28,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domažlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **341 21**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	36,000						
24	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	16,000						
25	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	6,860						
S	Celkem za M1	Zemní práce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domazlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu : **341 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Montáže+Nosný materiál								
26	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	3,495						
27	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,6 mm - uložení	m	1 105,000						
28	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - zatažení	m	60,000						
29	75I21Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - demontáž	m	1 100,000						
30	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,075						
31	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	112,000						
32	75I325	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	80,000						
33	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	5 700,000						
34	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	1 620,000						
35	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	1,200						
36	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	310,320						
37	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	8 760,000						
38	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	8,000						
39	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	8,000						
40	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	150,000						
41	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	14 910,000						
42	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	11 490,000						
43	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	3 420,000						
44	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	14,000						
45	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	14 970,000						
46	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	26,000						
47	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	26,000						
48	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	11,000						
49	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	11,000						
50	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	32,000						
51	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	32,000						
52	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	6,000						
53	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	6,000						
54	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000						
55	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domazlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu : **341 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	32,000						
57	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	32,000						
58	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000						
59	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000						
60	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	3,000						
61	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	2,000						
62	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	2,000						
63	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000						
64	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1,000						
65	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,000						
66	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	3,000						
67	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2,000						
68	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	5,000						
69	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	5,000						
70	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	5,000						
71	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24,000						
72	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24,000						
73	75IEFY	Konektorový modul 12 vláken - demontáž	kus	1,000						
74	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	16,000						
75	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	16,000						
76	75IEHY	Zaslepovací modul 12 vláken - demontáž	kus	3,000						
77	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	25,000						
78	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	25,000						
79	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	3,000						
80	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	3,000						
81	75IF51	Montážní rám 15+1 - dodávka	kus	3,000						
82	75IF5X	Montážní rám 15+1 - montáž	kus	3,000						
83	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000						
84	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000						
85	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	25,000						
86	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	25,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domažlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu : **341 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	250,000						
88	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	250,000						
89	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	1,000						
90	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	8,000						
91	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	8,000						
92	741C02	Uzemňovací svorka	kus	10,000						
93	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	120,000						
94	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	120,000						
95	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	100,000						
96	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	25,000						
97	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	45,000						
98	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2,000						
99	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	4,000						
100	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	2,000						
101	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	4,000						
102	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	3,000						
103	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	9,000						
104	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	1,000						
105	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	6,000						
106	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	6,000						
107	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	6,000						
108	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	6,000						
109	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	15,000						
110	75II22	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	1,000						
111	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	16,000						
112	75II51	Spojka rozdělovací vnitřní do 10 odbočných kabelů	kus	5,000						
113	75II5X	Spojka rozdělovací vnitřní - montáž	kus	5,000						
114	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	1,000						
115	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	1,000						
116	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	6,000						
117	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	76,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domazlické trati**

Název PS,SO : **ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK**

Datum zpracování : **16.12.2014**

Zatřídění
objektu : **341 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-22-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolač	pár	76,000						
119	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 n	kus	38,000						
120	75IJ15	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4	úsek	38,000						
121	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	4,000						
122	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	4,000						
123	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000						
124	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	2,000						
125	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	6,000						
126	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	2,000						
127	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	6,000						
128	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	2,000						
129	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	6,000						
130	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	2,000						
131	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	6,000						
132	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	276,000						
133	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	276,000						
134	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	12,000						
135	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	168,000						
136	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	168,000						
137	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	37,000						
138	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	37,000						
139	703112	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světelné šířk	m	25,000						
140	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	m	6 860,000						
S	Celkem za 2	Montáže+Nosný materiál								
Díl:	M3	Poplatky za skládky								
141	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a	t	346,120						
142	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,100						
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky								