



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

PS 35-21-02

D.1.1

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Změna	30. 11. 2016
02		
03		

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL KUBÁT

Garant profese:

ING. JAROSLAV DYTRYCH

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:

ING. PAVEL HORÁČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAROSLAV DYTRYCH

Vypracoval:

ING. JAROSLAV DYTRYCH

Kontroloval:

ING. PETR VRÁBEL

Název akce:

**UZEL PLZEŇ, 3.STAVBA
- PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI**

Číslo smlouvy:

14-209.250

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ - STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 35-21-02 PLZEŇ HL.N., OBVOD JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, ÚPRAVA SZZ
ČÁST A - DEFINITIVNÍ SZZ

Datum:

30.05.2015

Číslo části:

D.1.1

Název přílohy:

**SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK
A HLAVNÍHO MATERIÁLU**

Měřítko:

Počet formátů:

- xA4

Číslo přílohy:

0002

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Uzel Plzeň, 3.stavba - přesmyk domážlické trati

Název PS,SO : Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SSZ

Datum zpracování : 10.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828.89

majitel HIM:	SŽDC	24 185 937
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 14-209.250

Číslo PS,SO PS 35-21-02

Datum aktualizace : 22.02.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Zemní práce, uložení								
1	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I.	m3	15,000		0,000		0,00	175,00	2 625,00
2	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	682,335		0,000		0,00	605,00	412 812,68
3	132102	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1 195,800		0,000		0,00	22,00	26 307,60
4	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	24,000		0,000		0,00	4 034,32	96 823,68
5	174111	Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu	m3	45,000		0,000		0,00	493,29	22 198,05
6	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	617,615		0,000		0,00	154,00	95 112,71
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 140,000		0,000		0,00	247,00	281 580,00
8	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	980,000		0,000		0,00	445,00	436 100,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	323,000		0,000		0,00	194,00	62 662,00
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	800,000		0,000		0,00	28,00	22 400,00
11	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 140,000		0,000		0,00	25,00	28 500,00
12	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	980,000		0,000		0,00	55,00	53 900,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	Zemní práce, uložení				0,000		0,00		1 541 021,72

Díl:	002	Kabelizace								
13	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	250,000		0,000		0,00	293,00	73 250,00
14	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	40,000		0,000		0,00	1 160,00	46 400,00
15	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	19,500		0,000		0,00	12 745,00	248 527,50
16	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	3,600		0,000		0,00	7 833,00	28 198,80
17	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	49,403		0,000		0,00	27 193,00	1 343 415,78
18	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	325,650		0,000		0,00	11 896,00	3 873 932,40
19	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	19,500		0,000		0,00	9 254,00	180 453,00
20	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	13,000		0,000		0,00	4 623,00	60 099,00
21	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	3,600		0,000		0,00	4 204,00	15 134,40
22	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	2,400		0,000		0,00	1 508,00	3 619,20
23	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	49,403		0,000		0,00	10 203,00	504 058,81

24	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	32,936		0,000		0,00	4 699,00	154 766,26
25	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	325,650		0,000		0,00	4 381,00	1 426 672,65
26	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	217,100		0,000		0,00	1 531,00	332 380,10
27	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	146,000		0,000		0,00	2 753,00	401 938,00
28	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	50,000		0,000		0,00	6 277,00	313 850,00
29	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	24,000		0,000		0,00	7 213,00	173 112,00
30	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	44,000		0,000		0,00	9 524,00	419 056,00
31	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	166,000		0,000		0,00	77,00	12 782,00
32	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	1 436,000		0,000		0,00	33,00	47 388,00
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	40,560		0,000		0,00	1 551,00	62 908,56
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	3 380,000		0,000		0,00	62,00	209 560,00
35	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	3 380,000		0,000		0,00	25,00	84 500,00
36	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	3 350,000		0,000		0,00	22,00	73 700,00
37	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	2 140,000		0,000		0,00	25,00	53 500,00
38	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 210,000		0,000		0,00	30,00	36 300,00
39	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	3 350,000		0,000		0,00	30,00	100 500,00
40	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00	5 174,00	10 348,00
41	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	3 350,000		0,000		0,00	42,00	140 700,00
42	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00	106,70	640,20
43	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	6,000		0,000		0,00	55,00	330,00
44	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00	30,00	180,00
45	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	6 093,00	12 186,00
46	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	7 701,00	7 701,00
47	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	6 532,00	6 532,00
48	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	16 229,00	16 229,00
49	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	12,000		0,000		0,00	268,00	3 216,00
50	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	12,000		0,000		0,00	62,00	744,00
51	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00	62,00	744,00
52	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	20,000		0,000		0,00	357,00	7 140,00
S	Celkem za 002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		10 486 692,66

Díl:	003B	Vnitřní zařízení - provizorní + demontáže								
53	75B498	Skříň kabelová - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00	1 737,00	3 474,00
54	75B518	Skříň technologických počítačů - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	4 129,00	4 129,00
55	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00	3 853,00	26 971,00
56	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00	64 867,00	778 404,00
57	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	12,000		0,000		0,00	15 870,00	190 440,00
58	75B648	Napájecí zdroj - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	74 000,00	74 000,00
59	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00	3 531,00	7 062,00
60	75B858	Skříň DOZ - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	3 542,00	3 542,00
61	75B868	Skříň elektronického automatického bloku - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	2 335,00	2 335,00
62	75C928	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	10 891,00	32 673,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 003B	Vnitřní zařízení - provizorní + demontáže				0,000		0,00		1 123 030,00

Díl:	004A	Venkovní prvky - definitivní								
63	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	143 384,00	143 384,00
64	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	33 925,00	33 925,00
65	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	189 686,00	189 686,00
66	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	38 870,00	38 870,00
67	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	50 813,00	50 813,00
68	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	8 901,00	8 901,00
69	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	84 026,00	84 026,00
70	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	35 995,00	35 995,00
71	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00	30 881,00	123 524,00
72	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	19 320,00	77 280,00
73	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00	104 328,00	834 624,00
74	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00	12 535,00	100 280,00
75	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00	17 969,00	107 814,00
76	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	6,000		0,000		0,00	6 049,00	36 294,00
77	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	24,000		0,000		0,00	51 575,00	1 237 800,00
78	75C811R1	Symetrizační tlumivka - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	51 575,00	103 150,00
79	75C811R2	Ukolejňovací tlumivka - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	51 575,00	103 150,00
80	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	24,000		0,000		0,00	16 100,00	386 400,00
81	75C847R1	Symetrizační tlumivka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	16 100,00	32 200,00
82	75C847R2	Ukolejňovací tlumivka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	16 100,00	32 200,00
83	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	14,000		0,000		0,00	47 362,00	663 068,00
84	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	14,000		0,000		0,00	15 410,00	215 740,00
85	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	4 284,00	8 568,00
86	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	3 197,00	6 394,00
87	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00	12 376,00	111 384,00
88	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	5 302,00	47 718,00
89	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	14,000		0,000		0,00	79 373,00	1 111 222,00
90	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	14,000		0,000		0,00	15 410,00	215 740,00
91	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	61 047,00	122 094,00
92	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	60 605,00	121 210,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 004A	Venkovní prvky - definitivní				0,000		0,00		6 383 454,00

Díl:	004B	Venkovní prvky - provizorní + demontáže								
93	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	33 925,00	67 850,00
94	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	13,000		0,000		0,00	6 199,00	80 587,00
95	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00	9 532,00	57 192,00
96	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	11 365,00	22 730,00
97	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00	11 365,00	22 730,00
98	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	10,000		0,000		0,00	2 047,00	20 470,00
99	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	10,000		0,000		0,00	362,00	3 620,00
100	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	12 294,00	12 294,00
101	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	135 898,00	135 898,00
102	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	5,000		0,000		0,00	56 005,00	280 025,00
103	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00	15 180,00	182 160,00
104	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	19 320,00	57 960,00

105	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00	4 434,00	31 038,00
106	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	104 328,00	104 328,00
107	75C637	Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	53 360,00	53 360,00
108	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	12 535,00	12 535,00
109	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	6,000		0,000		0,00	6 049,00	36 294,00
110	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	15,000		0,000		0,00	949,00	14 235,00
111	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	3 772,00	15 088,00
112	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž	sada	4,000		0,000		0,00	3 105,00	12 420,00
113	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	11,000		0,000		0,00	1 196,00	13 156,00
114	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00	12 376,00	111 384,00
115	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00	5 302,00	106 040,00
116	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00	1 438,00	34 512,00
117	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	20,000		0,000		0,00	15 410,00	308 200,00
118	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	47,000		0,000		0,00	4 796,00	225 412,00
119	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	61 047,00	61 047,00
120	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	60 605,00	60 605,00
121	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	6 762,00	6 762,00
122	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00	3 376,00	16 880,00
123	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00	34 926,00	209 556,00
124	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	10 879,00	32 637,00
125	75N385-R	Napájecí zdroj dieselagregátový pro náhradní napájení - pronájem	kus/měsíc	5,000		0,000		0,00	65 000,00	325 000,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 004B	Venkovní prvky - provizorní + demontáže				0,000		0,00		2 734 005,00

Díl:	005	Dozor, revize, údržba								
126	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	640,000		0,000		0,00	644,00	412 160,00
127	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	152,000		0,000		0,00	972,00	147 744,00
128	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	1 280,000		0,000		0,00	1 035,00	1 324 800,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 005	Dozor, revize, údržba				0,000		0,00		1 884 704,00

Díl:	015	Odpady								
129	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	144,000		0,000		0,00	145,00	20 880,00
130	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	65,000		0,000		0,00	150,00	9 750,00
131	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000		0,000		0,00	1 200,00	2 400,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Odpady				0,000		0,00		33 030,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň, 3.stavba - přesmyk domážlické trati**

Číslo stavby: **14-209.250**

Název PS,SO : **Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SSZ**

Číslo PS,SO: **PS 35-21-02**

Tisk: 28.02.2017

JKSO: **828.89**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 001		Zemní práce, uložení		
1	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I. 1: 15 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	m3	15,000
2	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. 1: 682,335 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	m3	682,335
3	132102	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo 1: 1195,8 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx 3: objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože * vzdálenost	m3.km	1 195,800
4	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV 1: 24 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	m	24,000
5	174111	Zásypy ze zemín propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu 1: 45 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	m3	45,000
6	174123	Zásypy ze zemín propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu 1: 617,615 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	m3	617,615
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 1140 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	1 140,000
8	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 980 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	980,000
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 1: 323 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	323,000
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 1: 800 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	800,000
11	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 1: 1140 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	1 140,000
12	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1: 980 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	980,000

Díl: 002		Kabelizace		
13	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 1: 250 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	M	250,000
14	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M 1: 40 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	KUS	40,000
15	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka 1: 19,5 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kmpár	19,500
16	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka 1: 3,6 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kmpár	3,600
17	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka 1: 49,403 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kmpár	49,403
18	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka 1: 325,650 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kmpár	325,650
19	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž 1: 19,5 2: montáž dodaných kabelů	kmpár	19,500
20	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž 1: 13 2: viz B0001, B08xx	kmpár	13,000
21	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž 1: 3,6 2: montáž dodaných kabelů	kmpár	3,600
22	75A228	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž 1: 2,4 2: viz B0001, B08xx	kmpár	2,400
23	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž 1: 49,403 2: montáž dodaných kabelů	kmpár	49,403

24	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž 1: 32,936 2: viz B0001, B08xx	kmpár	32,936
25	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž 1: 325,650 2: montáž dodaných kabelů	kmpár	325,650
26	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž 1: 217,1 2: viz B0001, B08xx	kmpár	217,100
27	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů 1: 146 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	146,000
28	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů 1: 50 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	50,000
29	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1: 24 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	24,000
30	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1: 44 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	44,000
31	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem 1: 166 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	166,000
32	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou 1: 1436 2: viz A0001, A010x, A08xx, B0001, B08xx	kus	1 436,000
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken 1: 40,56 2: 3,380 * 12; viz B0001, B0841 3: provizorní MOK do RD Nová Hospoda	kmvlákno	40,560
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí 1: 3380 2: montáž dodaného provizorního MOK	m	3 380,000
35	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž 1: 3380 2: demontáž provizorního MOK	m	3 380,000
36	75I911	Optotruba HDPE průměru do 40 mm 1: 3350 2: trubka pro zafouknutí provizorního MOK	m	3 350,000
37	75I914	Optotruba HDPE - uložení 1: 2140 2: montáž dodané provizorní optotruby	m	2 140,000
38	75I91X	Optotruba HDPE - zatažení 1: 1210 2: montáž dodané provizorní optotruby	m	1 210,000
39	75I91Y	Optotruba HDPE - demontáž 1: 3350 2: demontáž provizorního MOK	m	3 350,000
40	75I961	Optotruba - hermetizace úseku do 2000 m 1: 2 2: montáž provizorního MOK	úsek	2,000
41	75I962	Optotruba - kalibrace 1: 3350 2: montáž provizorního MOK	m	3 350,000
42	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm 1: 6 2: spojka po 500 metrech 3: montáž provizorního MOK	kus	6,000
43	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž 1: 6 2: montáž dodané spojky	kus	6,000
44	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž 1: 6 2: demontáž provizorního MOK	kus	6,000
45	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken 1: 2 2: montáž provizorního MOK	kus	2,000
46	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken 1: 1 2: montáž provizorního MOK	kus	1,000
47	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken 1: 1 2: montáž provizorního MOK	kus	1,000
48	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken 1: 1 2: montáž provizorního MOK	kus	1,000
49	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m 1: 12 2: montáž provizorního MOK	kus	12,000
50	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž 1: 12 2: montáž provizorního MOK	kus	12,000
51	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž 1: 12 2: demontáž provizorního MOK	kus	12,000
52	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm 1: 20 2: zatažení provizorního MOK do SÚ/RD	m	20,000

Díl: 003B		Vnitřní zařízení - provizorní + demontáže		
53	75B498	Skříň kabelová - demontáž 1: 2 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	2,000
54	75B518	Skříň technologických počítačů - demontáž 1: 1 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	1,000
55	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž 1: 7 2: 6 + 1; viz B0001 3: demontáž MPZZ + SÚ Jižní Předměstí	kus	7,000
56	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka 1: 12 2: viz B0001 3: úprava SÚ Jižní Předměstí	kus	12,000
57	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž 1: 12 2: viz B0001 3: úprava SÚ Jižní Předměstí	kus	12,000
58	75B648	Napájecí zdroj - demontáž 1: 1 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	1,000
59	75B668	Skříň napájecí - demontáž 1: 2 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	2,000
60	75B858	Skříň DOZ - demontáž 1: 1 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	1,000
61	75B868	Skříň elektronického automatického bloku - demontáž 1: 1 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	1,000
62	75C928	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž 1: 3 2: viz B0001 3: demontáž MPZZ Jižní Předměstí	kus	3,000
Díl: 004A		Venkovní prvky - definitivní		
63	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka 1: 1 2: v.č. S1	kus	1,000
64	75C117	Přestavník rozřezný - montáž 1: 1 2: v.č. S1	kus	1,000
65	75C141	Přestavník přírubový - dodávka 1: 1 2: v.č. S11	kus	1,000
66	75C147	Přestavník přírubový - montáž 1: 1 2: v.č. S11	kus	1,000
67	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka 1: 2 2: v.č. S1, S11	kus	1,000
68	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž 1: 2 2: v.č. S1, S11	kus	1,000
69	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka 1: 1 2: Se514	kus	1,000
70	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž 1: 1 2: Se514	kus	1,000
71	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka 1: 4 2: Se509, Se512 - Se513	kus	4,000
72	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž 1: 4 2: Se509, Se512 - Se513	kus	4,000
73	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka 1: 8 2: L511b, L512, Lc501, Lc502b, 1S, 2S, Sc981, Sc982	kus	8,000
74	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž 1: 8 2: L511b, L512, Lc501, Lc502b, 1S, 2S, Sc981, Sc982	kus	8,000
75	75C721	Vzdálenostní upozornovací - dodávka 1: 6 2: 2 * 3 před 1S a 2S	kus	6,000
76	75C727	Vzdálenostní upozornovací - montáž 1: 6 2: 2 * 3 před 1S a 2S	kus	6,000
77	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka 1: 24 2: viz A0403, A0404	kus	24,000

78	75C811R1	Symetrizační tlumivka - dodávka 1: 2 2: viz A0403	kus	2,000
79	75C811R2	Ukolejňovací tlumivka - dodávka 1: 2 2: viz A0403	kus	2,000
80	75C847	Stykový transformátor - montáž 1: 24 2: montáž dodaných ST	kus	24,000
81	75C847R1	Symetrizační tlumivka - montáž 1: 2 2: montáž dodaných SYT	kus	2,000
82	75C847R2	Ukolejňovací tlumivka - montáž 1: 2 2: montáž dodaných UT	kus	2,000
83	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka 1: 14 2: viz A0403, A0404	sada	14,000
84	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž 1: 14 2: montáž dodaných propojek	sada	14,000
85	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka 1: 2 2: v.č. 509, 511	kus	2,000
86	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž 1: 2 2: montáž dodaných propojek	kus	2,000
87	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka 1: 9 2: 4 + 5 3: zkratovací propojky + připojení SYT a UT	kus	9,000
88	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž 1: 9 2: montáž dodaných propojek	kus	9,000
89	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka 1: 14 2: PB505, PB508 - PB520 3: viz A0205, A0403, A0404	kus	14,000
90	75C917	Snímač počítače náprav - montáž 1: 14 2: montáž dodaných PočN	kus	14,000
91	75D141	Kabelová skříň - dodávka 1: 2 2: KS502 (použity 2 skříně)	kus	2,000
92	75D147	Kabelová skříň - montáž 1: 2 2: montáž dodaných KS	kus	2,000
Díl: 004B Venkovní prvky - provizorní + demontáže				
93	75C117	Přestavník rozřezný - montáž 1: 2 2: 517 SP1, provizorní 522	kus	2,000
94	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž 1: 13 2: 516 - 525, 551 + 517 SP1 + provizorní 522	kus	13,000
95	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka 1: 6 2: ozámkování 510, 551 + zapevnění 518, 521, 523, 524	kus	6,000
96	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka 1: 2 2: viz B0001; ozámkování 509, 511	kus	2,000
97	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka 1: 2 2: viz B0001; ozámkování 509, 511	kus	2,000
98	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž 1: 10 2: montáž dodaných zámků	kus	10,000
99	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž 1: 10 2: demontáž dodaných zámků	kus	10,000
100	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž 1: 1 2: Se517	kus	1,000
101	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka 1: 1 2: provizorní VS	kus	1,000
102	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž 1: 5 2: 1S, VS 2x, L501, L502	kus	5,000
103	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž 1: 12 2: stávající L511, L512, L501, L502, 1S, 2S, VS 3: provizorní 1S, VS 2x, L501, L502	kus	12,000
104	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž 1: 3 2: provizorní Se518 - Se520	kus	3,000
105	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž 1: 7 2: stávající Se511, Se518 - Se520 3: provizorní Se518 - Se520	kus	7,000

106	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka 1: 1 2: provizorní 1S	kus	1,000
107	75C637	Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž 1: 1 2: provizorní 1S	kus	1,000
108	75C638	Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž 1: 1 2: provizorní 1S	kus	1,000
109	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž 1: 6 2: 3 * provizorní před VS 2x	kus	6,000
110	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž 1: 15 2: 3 * stávající před 1S, 2S, VS 3: 3 * provizorní před VS 2x	kus	15,000
111	75C848	Stykový transformátor - demontáž 1: 4 2: stávající u L501, L502, L511, L512	kus	4,000
112	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž 1: 4 2: stávající u L501, L502, L511, L512	sada	4,000
113	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž 1: 11 2: stávající výhybky 509, 516 - 525	kus	11,000
114	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka 1: 9 2: viz B0001; provizorní mezikolejová propojení	kus	9,000
115	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž 1: 20 2: viz B0001; provizorní mezikolejová propojení 3: plus zkratovací propojky	kus	20,000
116	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž 1: 24 2: viz B0001; provizorní mezikolejová propojení 3: včetně zkratovací propojky (stáv. + prov.)	kus	24,000
117	75C917	Snímač počítače náprav - montáž 1: 20 2: provizorní PočN 3: viz B0001, B02xx	kus	20,000
118	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž 1: 47 2: stávající (27) + provizorní (20) PočN 3: viz B0001, B02xx	kus	47,000
119	75D141	Kabelová skříň - dodávka 1: 1 2: KS2P; viz B08xx	kus	1,000
120	75D147	Kabelová skříň - montáž 1: 1 2: KS2P; viz B08xx	kus	1,000
121	75D148	Kabelová skříň - demontáž 1: 1 2: KS2P; viz B08xx	kus	1,000
122	75D158	Kabelový objekt - demontáž 1: 6 2: viz B08xx	kus	5,000
123	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž 1: 6 2: 1ks na 9m2; MPZZ Jižní Předměstí	kus	6,000
124	75D198	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž 1: 3 2: viz B0811 + 2ks dříve nezdemontované	kus	3,000
125	75N385-R	Napájecí zdroj dieselagregátový pro náhradní napájení - pronájem 1: 5 2: viz B0001; náhradní napájení SP2	kus/měsíc	5,000
Díl: 005 Dozor, revize, údržba				
126	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení 1: 640 2: viz A0001, B0001 3: úpravy provozovaného zařízení	hod	640,000
127	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy 1: 152 2: viz A0001, B0001	hod	152,000
128	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení 1: 1280 2: viz A0001, B0001 3: úpravy provozovaného zařízení + rozšíření SZZ	hod	1 280,000

Díl: 015		Odpady		
129	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>1: 144</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	T	144,000
130	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>1: 65</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	T	65,000
131	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU <i>1: 2</i> <i>2: viz A0001, B0001</i>	T	2,000

TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Uzel Plzeň, 3.stavba - přesmyk domážlické trati**

Číslo stavby: **14-209.250**

Název PS,SO : **Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SSZ**

Číslo PS,SO: **PS 35-21-02**

Tisk: 28.02.2017

JKSO: **828.89**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: 001		Zemní práce, uložení		
1	131101	<p>Hloubení jam tř. těžitelnosti I.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlo – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradicí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	15,000
2	132101	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení hloubené vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlo – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hradicí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehlelém (původním) stavu.</p>	m3	682,335
3	132102	<p>Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>	m3.km	1 195,800

4	141114	<p>Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – startovací zařízení, vodící bloky, dodávku protlačovaného potrubí, pomocné práce <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – startovací a cílovou jámu <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový osy protlačovaného potrubí zeminou.</p>	m	24,000
5	174111	<p>Zásypy ze zemin propustných bez zhutnění z nakupovaného materiálu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu vhodného materiálu dle zadávací dokumentace, jeho naložení na dopravní prostředek a dovozu na místo uložení včetně případných překládek a meziskladování – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ošetření a udržování úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření a jeho ochrana proti vodě – spouštění a nošení materiálu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek a zhutnění na požadovanou míru zhutnění, a to i ručního a výplně jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana, případně zhutnění podloží a svahů, svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ap.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový zemní konstrukce ve finálním stavu, tj. zpravidla po zhutnění.</p>	m3	45,000
6	174123	<p>Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní provedení zemní konstrukce – přezkoušení kvality upraveného materiálu – naložení upraveného materiálu na dopravní prostředek a jeho dovoz na místo uložení včetně případných překládek a meziskladování – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ošetření a udržování úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření a jeho ochrana proti vodě – spouštění a nošení materiálu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek a zhutnění na požadovanou míru zhutnění, a to i ručního a výplně jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana, případně zhutnění podloží a svahů, svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ap.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový zemní konstrukce ve finálním stavu, tj. zpravidla po zhutnění.</p>	m3	617,615
7	702111	<p>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	1 140,000
8	702112	<p>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	980,000
9	702212	<p>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	323,000
10	702312	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	800,000

11	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 140,000
		1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.		
12	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	980,000
		1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.		
Díl: 002 Kabelizace				
13	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM ²	M	250,000
		1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.		
14	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	40,000
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		
15	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	19,500
		1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.		
16	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	3,600
		1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.		
17	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	49,403
		1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.		
18	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	325,650
		1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.		
19	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	19,500
		1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítu průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítu kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.		

20	75A218	<p>Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	13,000
21	75A227	<p>Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	3,600
22	75A228	<p>Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	2,400
23	75A237	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	49,403
24	75A238	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	32,936
25	75A247	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	325,650
26	75A248	<p>Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	kmpár	217,100

27	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	146,000
28	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	50,000
29	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů 1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	24,000
30	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů 1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	44,000
31	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem 1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	166,000
32	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou 1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1 436,000
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.	kmvlákno	40,560
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.	m	3 380,000
35	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD D) 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.	m	3 380,000

36	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	m	3 350,000
37	75I914	Optotrubka HDPE - uložení 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.	m	2 140,000
38	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.	m	1 210,000
39	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.	m	3 350,000
40	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.	úsek	2,000
41	75I962	Optotrubka - kalibrace 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.	m	3 350,000
42	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	6,000
43	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	6,000
44	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	6,000

45	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken <i>1. Položka obsahuje:</i> – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
46	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken <i>1. Položka obsahuje:</i> – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měřicí práce se udávají počtem kusů.	kus	1,000
47	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken <i>1. Položka obsahuje:</i> – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měřicí práce se udávají počtem kusů.	kus	1,000
48	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken <i>1. Položka obsahuje:</i> – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měřicí práce se udávají počtem kusů.	kus	1,000
49	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m <i>1. Položka obsahuje:</i> – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.	kus	12,000
50	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.	kus	12,000
51	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž <i>1. Položka obsahuje:</i> – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zřízení <i>2. Položka neobsahuje:</i> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	12,000
52	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>1. Položka obsahuje:</i> – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový.	m	20,000

Díl: 003B		Vnitřní zařízení - provizorní + demontáže		
53	75B498	Skříň kabelová - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříň kabelové, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
54	75B518	Skříň technologických počítačů - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříň technologických počítačů, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
55	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříň (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	7,000
56	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných materiálů a jejich dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	12,000
57	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž 1. Položka obsahuje: – provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	12,000
58	75B648	Napájecí zdroj - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií – všechny náklady na demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000
59	75B668	Skříň napájecí - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříň napájecí, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000
60	75B858	Skříň DOZ - demontáž 1. Položka obsahuje: – demontáž skříň DOZ, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000

61	75B868	<p>Skříň elektronického automatického bloku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně elektronického automatického bloku, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
62	75C928	<p>Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků, odpojení – náklady na demontáž skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
Díl: 004A Venkovní prvky - definitivní				
63	75C111	<p>Přestavník rozřezný - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
64	75C117	<p>Přestavník rozřezný - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
65	75C141	<p>Přestavník přírubový - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
66	75C147	<p>Přestavník přírubový - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
67	75C161	<p>Snímač polohy jazyků - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
68	75C167	<p>Snímač polohy jazyků - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

69	75C511	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
70	75C517	<p>Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
71	75C611	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
72	75C617	<p>Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
73	75C631	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěstidla do šesti světél na lávku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěstidla do šesti světél na lávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
74	75C638	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěstidla do šesti světél na lávku, demontáž transformátorů ze skříně, demontáž kabelové formy – všechny náklady na demontáž návěstidla do šesti světél na lávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	8,000
75	75C721	<p>Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vzdálenostního upozornovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozornovadla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
76	75C727	<p>Vzdálenostní upozornovadlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000

77	75C811	<p>Stykový transformátor DT 075 - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	24,000
78	75C811R1	<p>Symetrikační tlumivka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka symetrikační tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku symetrikační tlumivky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
79	75C811R2	<p>Ukolejňovací tlumivka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka ukolejňovací tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku ukolejňovací tlumivky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
80	75C847	<p>Stykový transformátor - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – všechny náklady na montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	24,000
81	75C847R1	<p>Symetrikační tlumivka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení jedné symetrikační tlumivky, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – všechny náklady na montáž symetrikační tlumivky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
82	75C847R2	<p>Ukolejňovací tlumivka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení jedné ukolejňovací tlumivky, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – regulace a zkoušení kolejového obvodu – všechny náklady na montáž ukolejňovací tlumivky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
83	75C861	<p>Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	14,000
84	75C867	<p>Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů – všechny náklady na montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	14,000

85	75C871	<p>Kolejová propojka výhybková - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kolejové propojky výhybkové podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
86	75C877	<p>Kolejová propojka výhybková - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové – všechny náklady na montáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
87	75C881	<p>Mezikolejová lanová propojka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
88	75C887	<p>Mezikolejová lanová propojka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
89	75C911	<p>Snímač počítače náprav - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
90	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	14,000
91	75D141	<p>Kabelová skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000
92	75D147	<p>Kabelová skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	2,000

Díl: 004B		Venkovní prvky - provizorní + demontáže		
93	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	2,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
94	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	13,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
95	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	6,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového jednoduchého podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
96	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	2,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
97	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	2,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
98	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	10,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování – všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		
99	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	10,000
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>		

100	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
101	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	1,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
102	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	5,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
103	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	12,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
104	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výkop jámy pro betonový základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
105	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	7,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla – všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
106	75C631	Návěstidlo do šesti světél na lávku - dodávka	kus	1,000
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěstidla do šesti světél na lávku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěstidla do šesti světél na lávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				

107	75C637	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sestavení návěstidla, označení označovacími štitky – montáž návěstidla do šesti světél na lávku včetně transformátorové skříně na konstrukci návěstní lávky – montáž transformátorů do skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž obdélníkové tabulky, nasměrování – všechny náklady na montáž návěstidla do šesti světél na lávku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
108	75C638	<p>Návěstidlo do šesti světél na lávku - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěstidla do šesti světél na lávku, demontáž transformátorů ze skříně, demontáž kabelové formy – všechny náklady na demontáž návěstidla do šesti světél na lávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
109	75C727	<p>Vzdálenostní upozornovadlo - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
110	75C728	<p>Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž vzdálenostního upozornovadla podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	15,000
111	75C848	<p>Stykový transformátor - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	4,000
112	75C868	<p>Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>	sada	4,000
113	75C878	<p>Kolejová propojka výhybková - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kolejové propojky výhybkové dle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	11,000

114	75C881	<p>Mezikolejová lanová propojka - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	9,000
115	75C887	<p>Mezikolejová lanová propojka - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	20,000
116	75C888	<p>Mezikolejová lanová propojka - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	24,000
117	75C917	<p>Snímač počítače náprav - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	20,000
118	75C918	<p>Snímač počítače náprav - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – všechny náklady na demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	47,000
119	75D141	<p>Kabelová skříň - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
120	75D147	<p>Kabelová skříň - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000
121	75D148	<p>Kabelová skříň - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení – náklady na demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	1,000

122	75D158	<p>Kabelový objekt - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení – náklady na demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	5,000
123	75D168	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	6,000
124	75D198	<p>Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje včetně odpojení – náklady na demontáž přístrojové skříně v kolejišti bez vnitřní výstroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus	3,000
125	75N385-R	<p>Napájecí zdroj dieselagregátový pro náhradní napájení - pronájem</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pronájem specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – pronájem souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy a přibližné (průměrné) pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – související kabelizace, včetně propojení – provozní kapalinu pro krytí všech výpadků základního napájení, potřebný servis po dobu pronájmu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce za každý započatý měsíc.</p>	kus/měsíc	5,000
Díl: 005		Dozor, revize, údržba		
126	75E117	<p>Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	640,000
127	75E127	<p>Gelková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	152,000
128	75E1B7	<p>Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> X <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	hod	1 280,000

Díl: 015		Odpady		
129	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	144,000
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
130	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	65,000
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
131	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				