

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 26.4.2013	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ING. MARTIN MNOŽIL	ING. MARTIN MNOŽIL	KONTROLOVAL	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	Bc. KAMIL ZAHRADNÍK	
" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín " SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO		ZAK. ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Výkaz výměr		ČÁST E.3.6	PŘÍLOHA 08



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO

Rozpočet: SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-105-231-PS	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Objekt:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO
Rozpočet:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
701			Zemní práce						
1	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice 50+84+5+40+31	km	0,210				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
2	701ABH		Bourání živичných povrchů - síla vrstvy do 5cm 0,35*2*(2,14+5)	M2	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozpojení živичných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
3	701ABI		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 2*3+2*5	M	16,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
4	701ACA		Odstranění dřevitého porostu - porost měkký 10*1	M2	10,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
5	701ACG		Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km 1*1	m3	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Drcení větví a odvoz štěpků do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
6	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 50+84+35+31	M	200,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopu a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pčchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
7	701CAI		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 15*1	M	15,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopu a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pčchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-231-PS	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Objekt: SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO
Rozpočet: SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8	701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm 50+84+5+40+31	M	210,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
9	701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) 50+84+5+40+31	M	210,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
10	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm 50+84+5+40+31	M	210,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
12	701DAA		Kabelový prostup z betonové roury světlosti do 20cm 12*1	M	12,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vypárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
13	701EAD		Podkladová vrstva z betonu 12*0,5	M2	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu tloušťky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
14	701EBA		Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm 12*0,5	M2	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
15	701FFD		Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy 12*1	M	12,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 200*0,3	M2	60,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO

Rozpočet: SO 25-06-02 Odbočka Chotěbuz, DOÚO

				Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
701		Zemní práce								
702		Odvoz odpadu								
16	702BC0		Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 0,5*1	T	0,500					
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
702		Odvoz odpadu								
741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
17	741ABB		Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou 10*1	M	10,000					
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
18	741BAA		Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm 3*5	M	15,000					
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
19	741EBD		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
20	741EBF		Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min. 1*1	kus	1,000					
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-105-231-PS	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Objekt:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO
Rozpočet:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
21	741ECB		Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
22	741FAI		Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 5*1	M	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
23	741FAL		Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm 5*1	kus	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
24	741FAM		Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
742	Silnoprůdé rozvody								
25	742GEA		CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 4*1	M	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
26	742GGA		CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová 2*1	M	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
27	742GGI		CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová 28+84+5+40+31+2*5	M	198,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-231-PS

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 25-06-02

Odbočka Chotěbuz, DOÚO

Rozpočet: SO 25-06-02

Odbočka Chotěbuz, DOÚO

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
28	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 2*1	kus	2,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
29	742JAH		Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 4*1	kus	4,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
30	742KAC		Označovací štítek na kabel 3*1	kus	3,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
742	Silnoproudé rozvody								
743	Silnoproudá zařízení								
31	743DAA		Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů do 4 motorových pohonů 1*1	kus	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž ovladače pro DOÚO včetně dovozu, manipulace a instalace ovladače do vnitřního prostoru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
32	743DAF		Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu (např. PROFIBUS - DP) 1*1	kus	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž komunikačního modulu včetně veškerého příslušenství a doplňků v rozvaděči. Dále obsahuje cenu za příslušný software, oživení a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
33	743DAH		Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání 1*1	kus	1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-105-231-PS	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Objekt:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO
Rozpočet:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	743DBD		Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
743	Silnoproudá zařízení								
747	Zkoušky, revize a HZS								
35	747AAA		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole 2*1	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
36	747ACB		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3*1	kus	3,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
37	747BAB		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
38	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1*1	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
39	747EAA		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 1*1	kus	1,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	11-105-231-PS	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Objekt:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO
Rozpočet:	SO 25-06-02	Odbočka Chotěbuz, DOÚO

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
40	747EBA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil 2*1	kus	2,000					
41	747GAA		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení 4*8	HOD	32,000					
42	747GAC		Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zkušební provoz 2*8	HOD	16,000					
43	747GAD		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zaškolení obsluhy 8*1	HOD	8,000					
44	747GAE		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 4*8	HOD	32,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
747			Zkoušky, revize a HZS							
990			Poplatky za skládky							
45	200301-O		Komunální odpad 0,5*1	T	0,500					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990			Poplatky za skládky							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-231-PS

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 25-06-02

Odbočka Chotěbuz, DOÚO

Rozpočet: SO 25-06-02

Odbočka Chotěbuz, DOÚO

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
Celkem:										