



			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	12/19	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ DOLEŽEL, Ph.D.	VEDOUČÍ TÝMU: ING. JIŘÍ DOLEŽEL, Ph.D.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. FILIP ROZSYPAL <i>Rypal</i>	ING. FILIP ROZSYPAL <i>Rypal</i>	JAROSLAV DITTRICH <i>Dittrich</i>	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: BLANSKO	OBEC: DOLNÍ LHOTA, RÁJEČKO	
"Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová"		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 013 - 235 - SR
		ÚČEL	DSP
SO 10-10-01 T.ú Blansko - Rájec Jestřebí, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽDC		DATUM	PROSINEC 2019
		FORMÁT	A4
Soupis prací		MĚŘÍTKO	-
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.3.10	10

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-10-01				
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 10-10-01 T.ú Blansko - Rájec Jestřebí, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽDC							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.2.3.10							Klasifikace SO/PS: 824				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS:				MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			Ing. Filip Rozsypal		Datum zpracování:		
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: M46 Zemní práce											
1	029111_R		R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	0,800	0		0,00	0,00 Kč	
				Geodetické zaměření kabelové trasy							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováním kolíky							
2	111204		OTSKP_19	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	4,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm							
3	132734		OTSKP_19	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	110,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
4	17411		OTSKP_19	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
5	709110		OTSKP_19	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
6	702312		OTSKP_19	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M3	110,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
7	701002		OTSKP_19	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
8	701005		OTSKP_19	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
Součet za M46					0,00 Kč						
Díl: M22					Geografické práce						

Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Bmo - Česká Třebová										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
9	02945_R		R	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	0,800	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace položka zahrnuje:
Součet za M22				Geografické práce	0,00 Kč						
Díl: M75FM				Slaboproud - sdělovací zařízení							
10	702112		OTSKP_19	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	50,000	0		0,00	0,00 Kč	
											plechový, žárově zinkovaný, tloušťka plechu 1,5mm Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
11	75IJ11		OTSKP_19	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
12	75IJ12		OTSKP_19	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	60,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
13	75IJ14		OTSKP_19	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1	KUS	30,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
14	75IJ21		OTSKP_19	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	15,000	0		0,00	0,00 Kč	
											včetně měření izolační rezistence pancíře a kapacitních nerovnováh Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
15	75IK21		OTSKP_19	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	96,000	0		0,00	0,00 Kč	
											12vl, 36vl Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
16	301PZ_R		OTSKP_19	BETONOVÝ SILNIČNÍ PANEĽ 2000X990X120MM	KUS	120,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Pořízení materiálu včetně dopravy do staveništního skladu a skladování
17	702323		OTSKP_19	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	240,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
18	701ADDR-OV1R		OTSKP_19	VYPRACOVÁNÍ KABELOVÉ KNIHY PLÁNŮ	100M	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje náklady na vypracování kabelové knihy plánů skutečného stavu provedených prací. Cena
19	701ADDR-OV2R		OTSKP_19	DOZOR PRACOVNÍKŮ ČD-T	HOD	40,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje: dozor pracovníků ČD-T
20	015111		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.	T	0,100	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
Součet za M75FM				Slaboproud - sdělovací zařízení	0,00 Kč						