



Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1903110-01 Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava – SO 06 0,00

Rozpočet: SO 06 Stavební úprava

Rozpočet			Stavební úprava		Cena			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
54			Ostatní úpravy železnič.svršku				0,00	
5	00572400		Směs travní parková sídlištní	KG	10,900	0,00	0,00	
1	172103109R00		Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	M3	98,640	0,00	0,00	
2	180405112R00		Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem svah 1:2	M2	82,200	0,00	0,00	
3	181006112R00		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	M2	82,200	0,00	0,00	
4	215901101R00		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	M2	82,200	0,00	0,00	
6	583419023		Kamenivo drcené frakce 63/125 B Moravskosl. kraj	T	155,400	0,00	0,00	
7	59691018.A		Recyklovaná zemina	T	17,262	0,00	0,00	
98			Demolice				0,00	
8	981013316U00		Demolice budov mechan zdivo, 35%	M3	28,000	0,00	0,00	
99			Přesun hmot				0,00	
9	998222012R00		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	T	172,673	0,00	0,00	
999			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
10	905 R01		Zaměření	HOD	10,000	0,00	0,00	
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00	
11	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	18,200	0,00	0,00	
12	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	5,279	0,00	0,00	
13	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	364,000	0,00	0,00	
14	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	5,281	0,00	0,00	
15	979098141U00		Skládkovné spal odpad bez příměsí	T	18,200	0,00	0,00	