

# SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 17.4.2013	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: <a href="mailto:moravia@moravia.cz">moravia@moravia.cz</a>
		<a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL	
J. ZAVADIL Dis. <i>Zavadil</i>	J. FIŠER <i>Fišer</i>	 VALBEK, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 01 Liberec	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: CHOTĚBUZ	
" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín " SO 25 - 19 - 03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322.065		ZAK.ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231 - PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	-
		MĚŘÍTKO	-
VÝKAZ VÝMĚR		E.1.4	3

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN

**Objekt:** SO 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065

**Rozpočet:** 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065

**Objednavatel:** SŽDC

**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. ÚSTÍ N.L.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** NÝČ

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.4.2012

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN  
Objekt: SO 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065  
Rozpočet: 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	12571		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 natěžení adovoz ornice dle pol.č.18220:3,4m3=3,400 [A]	M3	3,400		
2	13171		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 7,4m2*7,60*2=112,480 [A]	M3	112,480		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13171,17411:112,5m3-57,8m3=54,700 [A]	M3	54,700		
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 3,8m2*7,60*2=57,760 [A]	M3	57,760		
5	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 4,50*7,60*0,10=3,420 [A]	M2	3,420		
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4,50*7,60=34,200 [A]	M2	34,200		
1		Zemní práce					
2		Základy					
7	224323		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) kořen piloty:2,80*3,14*0,20^2*7=4,924 [A]	M3	4,924		
8	22694R		ZÁPORY Z KOV DÍLCŮ HEB200 4,20*7*2*62,015kg/m/1000=3,646 [A]	T	3,646		
9	22695R		ZÁPORY ZE DŘEVA 9,00*1,40*0,10*2=2,520 [A]	M3	2,520		
10	264316		VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 400MM pro zápory:4,20*7*2=58,800 [A]	M	58,800		
11	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 6,60*0,6m2*2=7,920 [A]	M3	7,920		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12004 OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN  
Objekt: SO 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065  
Rozpočet: 25-19-03 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 3,50*2,00*1,20*2=16,800 [A] 3,10*1,60*0,90*2=8,928 [B] Celkem: A+B=25,728 [C]	M3	25,728		
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 B 500B 594,07kg*2/1000=1,188 [A]	T	1,188		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
14	421942		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE LÁVKY 9087,57kg/1000=9,088 [A]	T	9,088		
15	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) 3,70*2,00*0,10*2=1,480 [A]	M3	1,480		
16	45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO DRÁŽNÍ ŠTĚRK dosypání mezi základem a kolejí:6,60*1,5m2*2=19,800 [A]	M3	19,800		
4		Vodorovné konstrukce					
7		Přidružená stavební výroba					
17	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST 357,25m2=357,250 [A]	M2	357,250		
18	78314		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ 357,25m2=357,250 [A]	M2	357,250		
7		Přidružená stavební výroba					

Stavba:	12004	OPTIMALIZACE TRATI BYSTRICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN, 2. ČÁST - ŽST ČESKÝ TĚŠÍN
Objekt:	SO 25-19-03	NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065
Rozpočet:	25-19-03	NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 322,065

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	19 87626	Potrubí	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM 2*2,35=4,700 [A]	M	4,700		
8		Potrubí					
9	20 93650	Ostatní konstrukce a práce	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ svorníkový koš:58,87kg*2=117,740 [A] trubky, víčka:42,9kg=42,900 [B] Celkem: A+B=160,640 [C]	KG	160,640		
9		Ostatní konstrukce a práce					
990	21 014101	Poplatky za skládky	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina dle pol.č.17120:54,7m3=54,700 [A]	M3	54,700		
990		Poplatky za skládky					

**Celkem:** \_\_\_\_\_