

## Soupis prací

Stavba : **5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)**

číslo a název SO:

**PS 05-06-01 Žst. Mstětice, DŘT**

Majetek:

**SZDC s.o.**

Datum:

19.11.2018

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS:

**3.2021**

Ukončení realizace SO/PS:

**9.2023**

Por. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>						
1	703511		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM		M	30,000
2	703512		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM		M	5,000
<b>Díl: 74 Silnoproud</b>						
3	741C04		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM <sup>2</sup>		KUS	2,000
4	742I11		KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM <sup>2</sup>		M	30,000
4	746633		VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY DO 600 MM		KUS	1,000
5	746634		VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY PŘES 600 MM		KUS	1,000
6	746641		PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO		KUS	2,000
7	746655		SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM		KUS	2,000
8	746656		SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘÍZENÝ PLC, OCHRANU, TERMINÁL		KUS	2,000
9	74665G		PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMCHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST		KUS	2,000
10	74665K		PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ŽST		KUS	2,000
11	746674		PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNÍ KRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ		KUS	2,000
12	746Z71		DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SKŘ, DŘT, DD TSZDC - SKŘINĚ, ROZVADĚČE NEBO OPTICKÉHO ROZVADĚČE		KUS	1,000
13	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ		HOD	32,000
14	747703		ZKUŠEBNÍ PROVOZ		HOD	32,000
15	747704		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY		HOD	16,000
16	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM		HOD	16,000
<b>Díl: 75 Slaboproud</b>						

Por. č.po řadí	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
17	75J213		KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM		KMPÁR	0,055
18	75J23X		KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ		M	57,000
19	75JA55		ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU		KUS	2,000
20	75J911		OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M		KUS	1,000
20	75J912		OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE PŘES 5 M		KUS	1,000
21	75J91X		OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ		KUS	2,000
22	75O651		EKV, DVEŘNÍ KONTAKT - DODÁVKA		KUS	4,000
23	75O65X		EKV, DVEŘNÍ KONTAKT - MONTÁŽ		KUS	4,000