



Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1903109-01 "Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava – SO 07 0,00
Rozpočet: SO 07 Reléový domek PZS v km 83,239

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena | |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------|-------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 |
| 1 | R027121 | | PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | 2,000 | | 0,00 |
| | | | Přístupová cesta k RD a úpravy okolí RD | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 2 | 13193 | | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 1,500 | | 0,00 |
| | | | <i>0,5*0,5*1*6=1,500 [A]</i> | | | | |
| | | | položka zahrnuje: | | | | |
| | | | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem | | | | |
| | | | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené | | | | |
| | | | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | | | | |
| | | | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění | | | | |
| | | | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. | | | | |
| | | | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | | | | |
| | | | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) | | | | |
| | | | - potřebné snížení hladiny podzemní vody | | | | |
| | | | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | | | | |
| | | | - vytahování a nošení výkopku | | | | |
| | | | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni | | | | |
| | | | znehodnocené klimatickými vlivy | | | | |
| | | | - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny | | | | |
| | | | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávěk | | | | |
| | | | - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) | | | | |
| | | | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | | | | |
| | | | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | | | | |
| | | | - třídění výkopku | | | | |
| | | | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | |
| | | | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | |
| 3 | 18214 | | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 10,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu | | | | |
| 2 | | | Zaklady | | | | 0,00 |
| 4 | 272124 | | ZAKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 | M3 | 1,000 | | 0,00 |
| | | | <i>0,5*0,5*1*4=1,000 [A]</i> | | | | |
| | | | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, | | | | |
| | | | - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, | | | | |
| | | | - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, | | | | |
| | | | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, | | | | |
| | | | - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., | | | | |
| | | | - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, | | | | |
| | | | - očištění a ošetření úložných ploch, | | | | |
| | | | - zednické výpomoc pro montáž dílců, | | | | |
| | | | - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, | | | | |
| | | | - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, | | | | |
| | | | - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, | | | | |
| | | | - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.), | | | | |
| 74 | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 0,00 |
| 5 | 741911 | | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 50,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: | | | | |
| | | | – přípravu podkladu pro osazení | | | | |
| | | | – měření, dělení, spojování, tvarování | | | | |
| | | | – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: | | | | |
| | | | – zemní práce | | | | |
| | | | – ochranu vodiče - chráničky apod. | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: | | | | |
| | | | Měří se metr délkový. | | | | |
| 6 | 747413 | | MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M | KUS | 0,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: | | | | |
| | | | – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: | | | | |
| | | | X | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: | | | | |
| | | | Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| 75D | | | Železniční zabezpečovací zařízení - PZZ a ostatní traťové prvky | | | | 0,00 |
| 7 | 75D167 | | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1. Položka obsahuje: | | | | |
| | | | – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení | | | | |
| | | | – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže | | | | |
| | | | 2. Položka neobsahuje: | | | | |
| | | | X | | | | |
| | | | 3. Způsob měření: | | | | |
| | | | Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-------|--|------|
| 8 | R75D161 | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | 0,00 |
| | | | | | | |
| 1. Položka obsahuje: — dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu — dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu | | | | | | |
| 2. Položka neobsahuje: X | | | | | | |
| 3. Způsob měření: <u>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</u> | | | | | | |