



				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Rudolf Morawitz	<i>RM</i>		
Vypracoval	Bc. Rudolf Morawitz	<i>RM</i>		
Kontroloval	Ing. Marek Vývoda	<i>Vývoda</i>		
Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče			Signal Projekt s.r.o., Brno Vídeňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
			Zak. číslo zhotov.	16 - 088 - 10 - 113
			Datum	1. 2017
			Stupeň	PD
			Měřítko	-
SOUPIS PRACÍ			Část	Příloha
			D.6.2	04

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče

Název PS,SO : Rekonstrukce napájení PZS přejezdu P 6896 v km 30,380

Datum zpracování : 01/2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 16-088-10-113

Číslo PS,SO SO 07-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		zemní práce								
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,600		0,000		0,00		0,00
2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
3	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
5	18130	ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
6	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
7	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
9	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
11	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		rozvody NN								
12	741413	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	15,000		0,000		0,00		0,00
15	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15,000		0,000		0,00		0,00
16	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	70,000		0,000		0,00		0,00
17	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče

Název PS,SO : Rekonstrukce napájení PZS přejezdu P 6896 v km 30,380

Datum zpracování : 01/2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 16-088-10-113

Číslo PS,SO SO 07-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
19	743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744231	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744B31	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744C02	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744C03	OCHRANNÝ KRYT K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
27	744J41	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744Q22	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	744Q51	SVODIČ PŘEPĚTÍ - BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	744R11	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
31	744R12	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	rozvody NN				0,000		0,00		0,00