






				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Milan Lukášek			
Vypracoval	Ing. Milan Lukášek			
Kontroloval	Ing. Milan Lukášek			
<p align="center">Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče</p> <p align="center">PS 07-28-01 PZS přejezdu P 6896 v km 30,380</p> <p align="center">SOUPIS PRACÍ</p>			Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
			Zak. číslo zhotov.	16 - 088 - 10 - 113
			Datum	1. 2017
			Stupeň	PD
			Měřítko	-
Část	Příloha			
			D.1.3.2	03

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče

Číslo stavby

Název PS,SO : PZS přejezdu P 6896 v km 30,380

Zatřídění
objektu :
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 07-28-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,600		0,000		0,00		0,00
2	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
3	132834	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	70,700		0,000		0,00		0,00
4	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	48,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	118,700		0,000		0,00		0,00
6	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
8	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	180,000		0,000		0,00		0,00
10	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,700		0,000		0,00		0,00
11	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	4,320		0,000		0,00		0,00
12	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,700		0,000		0,00		0,00
13	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	4,320		0,000		0,00		0,00
14	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	1,440		0,000		0,00		0,00
15	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	180,000		0,000		0,00		0,00
17	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
19	7491510120	Protipožární a kabelové ucpávky Kabelová ucpávka vodovzdorná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75B717.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75B727.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75B717.R3	Ochrana před atm. vlivy - senzor počítače náprav na začátku/ konci přibližovacího úseku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

25	75B727.R3	Ochrana před atm. vlivy - senzor počítače náprav na začátku/ konci přibližovacího úseku - demontáž	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
26	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
27	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
28	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
29	75D247R	Evidenční štítek na výstražník	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
30	75D257.R	Provizorní dopravní značení po dobu výluky přejezdového zařízení	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
31	75D121	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
32	75D127	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
33	75D128	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
34	75B951	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - dodávka	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
35	75B957	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - montáž	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
36	75B957.R2	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejné trati - úprava stávajícího SW	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
37	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000	0,000	0,00	0,00
38	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	30,000	0,000	0,00	0,00
39	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000	0,000	0,00	0,00
40	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
41	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000	0,000	0,00	0,00
42	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000	0,000	0,00	0,00
43							
44		Odstraň podklad do 50m2 živič do tl 5cm zapravení kolem nové obruby v š. 0,25m	m2	2,000	0,000	0,00	0,00
45		Odstraň podklad do 50m2 živič tl 10-15cm	m2	4,000	0,000	0,00	0,00
46		Odstraň podklad do 50m2 B prostý tl 10-15cm	m2	4,000	0,000	0,00	0,00
47		Kladení bet zámek dl kom pro pěší tl. 60mm, lože kamn 40 mm<50m2	m2	2,30	0,000	0,00	0,00
48		Bet zámková dlažba 20/10/6 II nat	m2	2,50	0,000	0,00	0,00
49		Podklad štěrkodrtě ŠDA 0-32 tl po zhutnění 15cm	m2	2,30	0,000	0,00	0,00
50		Vysprav podklad překop kom plocha do15m2 kamn drcen tl. 20cm	m2	2,50	0,000	0,00	0,00
51		Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu proti znečištění, vodoodpudivý efekt nezvyšující kluznost	m2	2,30	0,000	0,00	0,00
52		Vysprav krytu překop kom plocha do 15m2 asfalt bet ACO do tl 5cm zapravení kolem nové obruby v š. 0,25m (8,0*0,25) = 2,0	m2	2,000	0,000	0,00	0,00
53		Postřik živ spojovací emulze 0,5 kgm2	m2	2,000	0,000	0,00	0,00
54		Vysprav podkladu překop kom plocha do15m2 obal kamn ACP tl 7cm zapravení kolem nové obruby v š. 0,15m (8,0*0,15) = 1,2	m2	1,200	0,000	0,00	0,00
55		Postřik živ infiltrační emulze PI-E 0,5 kgm2	m2	1,200	0,000	0,00	0,00
56		Výplň spár živičnou zálivkou z modf. asfaltu	m	8,000	0,000	0,00	0,00
57		Osazení silniční obrub B stojatého opěra lože C 25/30	m	8,00	0,000	0,00	0,00
58		Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat	kus	8,00	0,000	0,00	0,00
59		Řezání beton krytu tl 100-150 mm - řezání obrub	m	3,00	0,000	0,00	0,00
60		Lože pod dlažbu obrub kraj beton 8m*0,3m*0,05m = 0,12	m3	0,12	0,000	0,00	0,00
61		Řezání živič krytu tl do 5cm oprava napojení krytu	m	8,00	0,000	0,00	0,00

62		Řezání živič krytu tl 10-15cm vybourání krytu	m	8,00		0,000		0,00		0,00
63		Předznačení plošné šipky symboly nápisy	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
64		Vodorov zn stříkané barvou bílé základní přechody,šipky,stopčáry	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
65		Vodorov zn stříkaný plast bílé reflex přechody šipky stopčáry V 5 (3,5*0,5m)*2ks = 3,5	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
66		Odstranění VDZ frézováním plošné barva	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
67		Čištění vozovek metením krytu živičného	m2	50,00		0,000		0,00		0,00
68		Čištění vozovek splachováním vodou krytu živičného	m2	50,00		0,000		0,00		0,00
69		Vodor doprava suti kusový materiál do 1km	t	2,36		0,000		0,00		0,00
70		Přípl ZKD 1km suti sucho 1km - 29x (skládka do 30km)	t	68,44		0,000		0,00		0,00
71		Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů (2,0*0,098)+(4,0*0,316) = 1,46	t	1,46		0,000		0,00		0,00
72		Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového (4,0*0,225) = 0,9	t	0,90		0,000		0,00		0,00
73		Přesun hm pozem kom kryt dlážděný	t	4,84		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	P001	Projektová dokumentace								
74	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za P001	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00

Díl:	O001	Odpadové hospodářství								
75	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,470		0,000		0,00		0,00
76	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,200		0,000		0,00		0,00
77	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,750		0,000		0,00		0,00
78	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O001	Odpadové hospodářství				0,000		0,00		0,00