






				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Milan Lukášek			
Vypracoval	Ing. Milan Lukášek			
Kontroloval	Ing. Milan Lukášek			
<p align="center">Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče</p> <p align="center">PS 06-28-01 PZS přejezdu P 6890 v km 28,109</p> <p align="center">SOUPIS PRACÍ</p>			Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962	
			Zak. číslo zhotov.	16 - 088 - 10 - 113
			Datum	1. 2017
			Stupeň	PD
			Měřítko	-
Část	Příloha			
			D.1.3.1	03

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče

Číslo stavby

Název PS,SO : PZS přejezdu P 6890 v km 28,109

Zatřídění
objektu :
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 06-28-01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,200		0,000		0,00		0,00
2	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	132834	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	57,260		0,000		0,00		0,00
4	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	80,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	137,260		0,000		0,00		0,00
6	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	45,000		0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
8	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	240,000		0,000		0,00		0,00
11	702830	VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	200,000		0,000		0,00		0,00
12	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	12,870		0,000		0,00		0,00
13	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	12,870		0,000		0,00		0,00
14	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	2,040		0,000		0,00		0,00
15	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	170,000		0,000		0,00		0,00
17	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
19	7491510120	Protipožární a kabelové ucpávky Kabelová ucpávka vodovzdorná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75B717.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75B727.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75B717.R3	Ochrana před atm. vlivy - senzor počítače náprav na začátku/ konci přibližovacího úseku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

25	75B727.R3	Ochrana před atm. vlivy - senzor počítače náprav na začátku/ konci přibližovacího úseku - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
27	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	75D247R	Evidenční štítek na výstražník	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	75D257.R	Provizorní dopravní značení po dobu výluky přejezdového zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75D171	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75D177	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75D178	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75D111R	Rozšíření stávající skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení (změna na PZS se závorami) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75D117R	Rozšíření stávající skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení (změna na PZS se závorami) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75B921R	Aktualizace základního SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
44	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
45	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
46	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
47	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
48	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	70,000		0,000		0,00		0,00
50		Předznačení plošné šipky symboly nápisy	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
51		Vodorov zn stříkané barvou bílé základní přechody,šipky,stopčár	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
52		Vodorov zn stříkaný plast bílé reflex přechody šipky stopčáry V 5 (3,5*0,5m)*2ks = 3,5	m2	3,50		0,000		0,00		0,00
53		Odstranění VDZ frézováním plošné barva	m2	1,75		0,000		0,00		0,00
54		Čištění vozovek metením krytu živičného	m2	20,00		0,000		0,00		0,00
55		Čištění vozovek splachováním vodou krytu živičného	m2	20,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	P001	Projektová dokumentace								
56	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za P001	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00

Díl:	O001	Odpadové hospodářství								
57	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,470		0,000		0,00		0,00

58	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,300		0,000		0,00		0,00
59	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,750		0,000		0,00		0,00
60	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O001	Odpadové hospodářství				0,000		0,00		0,00