




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.  
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726  
e-mail: info@prodex-cz.eu  
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUcí SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JAROSLAV DITTRICH 	JAROSLAV DITTRICH 	ING. JAN HUBENÝ 	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ	
<div>"Rekonstrukce žst. Jaroměř"</div> <div>PS 11-14-01 Žst. Jaroměř, místní kabelizace</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
Soupis prací		ČÁST D.2.1	POŘ.Č. 15

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : Žst.Jaroměř,místní kabelizace

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro slaboproud								
1	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,188		0,000		0,00	0,00	0,00
2	701ADCR	Geodetické vytyčení trasy	km	4,188		0,000		0,00	0,00	0,00
3	11120	Odstanění křovin	m2	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	132315	Hloub rýh a melior kan šif do 2m paž i nepaž tř 4 do 8km	m3	2 730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhut	m3	2 730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	17110	Uložení sypaniny do násypů se zhut	m3	2730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	2730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	070204R	Hloubení nepažených jam ručně pro venkovní TO	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	18110	Úprava pláně se zhut v hor tř 1-4	m2	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	14173	Protlačování potrubí z plast hmot DN do 200mm	m	374,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	510096R	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech přes 15 do 20 cm	m	374,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	702212	Kabelová chránička zemní UV stabilní přes 100 do 200mm	m	374,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu, světlé šířky přes 120 do 250 mm, tlustostěný	m	5041,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	702423	Kabelový prostup do ojektu přes základ betonový světlé šířky přes 200 mm	kus	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	90,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení								
17	75E226R	Kompletní geodetické práce	km	4,188		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
18	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	5854,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	5854,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	5854,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce Žst. Jaroměř"

Název PS,SO : Žst.Jaroměř,místní kabelizace

Datum zpracování : 11.04.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	265,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	75IB12	Mikrotrubička do 10/8 mm - na konstrukci	m	265,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	644,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	km/vlákn	10,800		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	km/vlákn	13,776		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	km/vlákn	61,240		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	6904,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	34,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	34,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	34,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	644,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	644,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	75IK42	Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	75IK62	Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	km/čtyřka	12,550		0,000		0,00	0,00	0,00
53	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	km/čtyřka	31,780		0,000		0,00	0,00	0,00
54	75I313	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 50XN	km/čtyřka	8,750		0,000		0,00	0,00	0,00
55	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	5404,000		0,000		0,00	0,00	0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Rekonstrukce Žst. Jaroměř"**

Název PS,SO : **Žst.Jaroměř,místní kabelizace**

Datum zpracování : **11.04.2017**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	km/čtyřka	12,750		0,000		0,00	0,00	0,00
57	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	850,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	km/pár	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	38,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	11,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	75JC13	Kabelová forma pro kabely do 50 párů	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	75IFC2	Kabelový závěr do 100 žil	kus	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	75IFCX	Kabelový závěr - montáž	kus	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	34,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	450,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	225,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
70	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
73	75IEB2	TO hlasitý MB na zdi	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
74	75IEBY	TO hlasitý MB - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
75	75IEBX	TO hlasitý MB - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
76	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00
77	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00
78	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	450,000		0,000		0,00	0,00	0,00
79	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	450,000		0,000		0,00	0,00	0,00
80	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
81	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
82	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
83	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
84	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
85	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
86	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Rekonstrukce Žst. Jaroměř"**

Název PS,SO : **Žst.Jaroměř,místní kabelizace**

Datum zpracování : **11.04.2017**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00
88	75K121	Transformátor převodní 600:600	kus	240,000		0,000		0,00	0,00	0,00
89	75K12X	Transformátor převodní - montáž	kus	240,000		0,000		0,00	0,00	0,00
90	742311R	Dveřní stanice, Barevná kamerová jednotka, antivandal - skrytá kamera, 1 tlačítko, noční přisvit	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
91	742312R	Barevný videotelefon 7" displej s vysokým rozlišením, hands free,napájení 230VAC, možnost připojení až 4 stanic	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
92	742310001R	Napájecí modul na DIN lištu - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
93	742310002R	Dveřní stanice - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
94	742310003R	Klimatický kryt pro dveřní stanici - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
95	742310004R	Elektroinstalační krabice pod tablo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
96	742310006R	Barevný videotelefon - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
97	75JB33	Datový rozvaděč 19" 800x800 do 47 U	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
98	75JB3X	Datový rozvaděč 19" 800x800 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
99	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
100	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
101	75B461	Stojan izolovaný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
102	75B467	Stojan izolovaný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
103	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
104	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
105	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
106	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
107	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
108	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a přísl. světl. šíř. 100-250 mm	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
109	701ADDR-OV1R	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	41,880		0,000		0,00	0,00	0,00
110	015240	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 odpad podobný komunálnímu odpadu	t	2,100		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
	<b>Celkem za m75FM</b>	<b>Slaboproud - sdělovací zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>