




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.  
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726  
e-mail: info@prodex-cz.eu  
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUČÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Marcel Caltík 	Ing. Marcel Caltík 	Ing. Ľubomír Murga 	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ, SMÍŘICE	
"Rekonstrukce žst. Jaroměř"		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	A4 5
		MĚŘÍTKO	
PS 10-28-01 t.ú. Smiřice - Jaroměř, TZZ		ČÁST	POŘ.Č.
Výkaz výměř		D.1.2	3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 08/2017

Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: D. 1.2

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 24.07.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
1	1329R2	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,030		0,000		0,00		0,00
2	1329R1	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,150		0,000		0,00		0,00
3	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
4	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	34,405		0,000		0,00		0,00
6	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	54,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 15		Poplatky za likvidaci odpadů								
7	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7,600		0,000		0,00		0,00
8	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 16	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
10	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
11	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	55,000		0,000		0,00		0,00
12	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	64,000		0,000		0,00		0,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	127,000		0,000		0,00		0,00
14	709310	VÝPODLŮŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 08/2017

Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: D. 1.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 24.07.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74	Silnoproud									
15	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
16	741A11	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2	M	240,000						0,00
17	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	360,000		0,000		0,00		0,00
19	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	605,000						0,00
20	742I23	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ	M	250,000						0,00
21	742I31	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	100,000						0,00
S	Celkem za 74	silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 75	Slaboproud									
22	75A111	Kabel metalický jednoplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	2,430		0,000		0,00		0,00
23	75A121	Kabel metalický jednoplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	3,200		0,000		0,00		0,00
24	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	21,705						0,00
25	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	192,110		0,000		0,00		0,00
26	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	2,430		0,000		0,00		0,00
27	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	1,200		0,000		0,00		0,00
28	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	3,200		0,000		0,00		0,00
29	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	3,200		0,000		0,00		0,00
30	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	21,705						0,00
31	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	192,110		0,000		0,00		0,00
32	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	30,000		0,000		0,00		0,00
33	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
34	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	15,000		0,000		0,00		0,00
35	75B369	Kolejová deska - úprava	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 08/2017  
Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: D. 1.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 24.07.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	75B569	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní	kus	3,000						0,00
37	75B6T8	Baterie - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
38	75B762	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	km	4,846						0,00
39	75C411	Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75C417	Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
41	75C418	Zámek výměnový nebo odtlačný (jednoduchý, kontrolní) - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	1,000						0,00
43	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	1,000						0,00
44	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
45	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
46	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo, neproměnné návěstidlo se základem - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75C751	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75C757	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75C758	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75C848	Stykový transformátor, symetrizační a ukolejňovací tlumivka - demontáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
51	75C858	Sada propojek pro připojení stykového transformátoru, symetrizační tlumivky ke kolejnici - demontáž	sada	14,000		0,000		0,00		0,00
52	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
54	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
55	75C931	Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75C937	Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75D111	Skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75D117	Skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75D118	Skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 08/2017  
Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: D. 1.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 24.07.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	75D138	Bateriová skříň - demontáž	kus	1,000						0,00
61	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	1,000						0,00
62	75D161	Reléový domek (do 9 m2) prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
63	75D167	Reléový domek (do 9 m2) prefabrikovaný - montáž	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
64	75D168R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000	0,00			0,00
65	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
66	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
67	75D188	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	1,000		0,000	0,00			0,00
68	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	7,000		0,000	0,00			0,00
69	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	7,000		0,000	0,00			0,00
70	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	3,000		0,000	0,00			0,00
71	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1,000		0,000	0,00			0,00
72	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000	0,00			0,00
73	75D248	Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž	kus	1,000		0,000	0,00			0,00
74	75D261	Přejezdník - dodávka	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
75	75D267	Přejezdník - montáž	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
76	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
77	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	2,000		0,000	0,00			0,00
78	75D274.R1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		0,000	0,00			0,00
79	75D274.R2	Úprava trvalého dopravního značení - dodávka	kus	4,000						0,00
80	75D274.R3	Úprava trvalého dopravního značení - montáž	kus	4,000						0,00
81	75D274.R4	Úprava trvalého dopravního značení - demontáž	kus	4,000						0,00
82	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000	0,00			0,00
83	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000	0,00			0,00
84	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000	0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Název PS,SO : t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 08/2017

Zpracoval, firma : Marcel Caltík, PRODEX spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: D. 1.2

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum aktualizace : 24.07.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Slaboproud				0,000		0,00		0,00