

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12072/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 6:

SO 04-74-08 Čelákovice – Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice
Ve výkazu výměr č. p. 22 (osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky přes 6,5 do 12 m) je 12 ks, ale v polohopisném plánu 24 ks.
Ve výkazu výměr č. p. 23 (výložník pro montáž svítidla na stožár jednoramenný délka vyložení přes 1 do 2 m) je 1 ks, ale v polohopisném plánu je výložníků do 2 m 10 ks.
Ve výkazu výměr č. p. 26 (svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční, min. IP 44, do 150 W) je 12 ks, ale v polohopisném plánu je svítidel výbojkových do 150 W 24 ks.

Odpověď na dotaz č. 6:

Položky č. 22 a 26 byly opraveny na 14ks stožárů a svítidel. 10 stožárů je součástí rozvodu PL Čelákovice (stejně jako cesta odbočující od hlavní silnice). Souvisí i s dotazem 7. V příloze posílám polohopis, zeleně je orámován rozsah tohoto SO. Výměra položky č. 23 se tak nemění.

Dotaz č. 7:

SO 04-74-09 Čelákovice – Mstětice, přeložka trati v km 9,000 – 10,500 – úprava rozvodu na areálu posklizňové linky
Ve výkazu výměr č. p. 15 (zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm) je 2290 m, ale samotná dodávka kabelového žlabu ve výkazu chybí.
Ve výkazu výměr č. p. 35 (osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky přes 6,5 do 12 m) je 30 ks, ale v polohopisném plánu je stožárů 27 ks.
Ve výkazu výměr č. p. 40 (svítidlo drážní LED, min. IP 54, elektronický předradník, přes 45 W) je 37 ks, ale dle výkresu jen 28 ks a k tomu úměrně méně výložníků, ale jejich přesné počty nelze ověřit.

Odpověď na dotaz č. 7:

Položka č. 15 byla použita srovnatelně pro tvorbu pískového lože, kabelový žlab není projektem předepsán.

Počet stožárů, výložníků a svítidel byl přepočítán a byl přidán do soupisu prací jeden stožár s výložníkem a svítidlem (položky č. 35, 37, 40).

Osvětlení cesty odbočující od hlavní silnice je součástí rozvodu PL Čelákovice a je součástí SO 04-74-09 (10 stožárů s výložníky a svítidly).

Dotaz č. 8:

PS 05-02-21 žst. Mstětice, kamerový systém

- a) Žádáme zadavatele o prověření, zdali má být opravdu ke každé kameře samostatná kamerová skříň. Na tuto skutečnost se váže celá řada dalších položek, které v případě změny počtu kamerových skříní musí být aktualizovány.
- b) Žádáme zadavatele o sdělení, v rámci kterých PS a položek bude řešeno doplnění centrálních částí kamerového systému na CDP Praha a PPV Lysá nad Labem. Jde o klientská pracoviště operátorů, traťových dispečerů, dispečerů ŽDC, kamerové telestěny a virtuálních serverů na CDP Praha (HW, SW, licence..).
- c) V technické zprávě se uvádí (viz. odst. 3.2.2), že kamery mají být začleněny do KAC. Ve výkazu výměr však položky na tento požadavek nejsou. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.
- d) Žádáme zadavatele o prověření skutečného množství kamer. Ve výkazu výměr se uvádí 16 ks a ve výkresech je 14 ks. Mají být opravdu všechny kamery v pevném provedení včetně kamer umístěných na zhlaví?
- e) Ve výkresové části nejsou zakresleny položky č. 88 a č. 89.

88	75M932	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 24X10/100/1000 POE +4XUPLINK	KUS	3,000
----	--------	--	-----	-------

89	75M815	SWITCH ETHERNET L3 48 PORTŮ, POE	KUS	1,000
----	--------	----------------------------------	-----	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, zda mají být opravdu dodány 4 ks L3 switchů? Do jakých lokalit?

Odpověď na dotaz č. 8:

- a) Bylo prověřeno a soupis prací byl přepracován a díl 70 kompletně aktualizován.
- b) Doplnění na CDP je řešeno v rámci tohoto souboru. Doplněno do soupisu prací.
- c) Soupis prací byl doplněn.
- d) Bylo prověřeno. Jedná se o celkem 14 ks kamer – 8ks pevných kamer pro sledování hran nástupiště, 4ks pevných kamer pro sledování podchodu a přístupu k nástupišti a 2ks statických kamer (dle požadavku CDP Praha) pro sledování zhlaví.
- e) Bylo prověřeno a Soupis prací byl aktualizován.

Dotaz č. 9:

PS 05-02-23 žst. Mstětice, informační systém

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství u položek č. 34 a č. 35

34	75L363	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE	KUS	2,000
----	--------	---	-----	-------

35	75L364	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY	KUS	2,000
----	--------	---	-----	-------

Dle technické zprávy a blokového schématu má být u těchto položek množství 1 ks. Žádáme zadavatele o prověření o případnou opravu ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 9:

položka 34 a 35 ve výkazu výměr byla opravena na 1 KUS

34	75L363	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE	KUS	1,000
----	--------	---	-----	-------

35	75L364	NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY	KUS	1,000
----	--------	---	-----	-------

Dotaz č. 10:

SO 04-74-13 Čelákovice – Mstětice, km 12,545 – úprava venkovního vedení VVN 220kV ČEPS
V projektové dokumentaci chybí k SO 04-74-13 projekt. Uvažuje zadavatel o jeho zveřejnění?

Odpověď na dotaz č. 10:

Projekt SO 04-74-13 je přílohou těchto dodatečných informací.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 2 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 19 / 05 / 2021 nahrazeno: **21 / 15 / 2021** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 19 / 05 / 2021 nahrazeno: **21 / 05 / 2021** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) E_1_5_28_SO047408_002_Polohopis_V01.pdf*
- 2) D_2_3_1_PS050221_002_Schema_kameroveho_systemu_V00.pdf*
- 3) E_1_5_33_SO047413.zip*
- 4) XDC_Čelákovice-Mstětice_zm02_210506.xml*
- 5) XLS_Čelákovice-Mstětice_zm02_210506.xlsx*

V Praze dne 06.05.2021

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)