

Naše zn. 7236/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 10. května 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 81:

SO 15-16-03 št. Adamov, nástupiště

- Pol. č. 46 „*Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kam*“ 1266,574 m²
 - v SP je uvedeno, že se jedná o „dlažbu na nástupišti a chodníky,”
 - Jedná se tedy jen o jedno nástupiště + chodníky?
- Pol. č. 49 „*Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60mm do lože z kam*“ 658,06 m²
 - Jedná se o druhé nástupiště?

Dle našich výpočtů vychází plocha dlažby pro obě nástupiště a chodníky cca 2200 m².

Prosím o ověření plochy dlažby, případně o vysvětlení.

Odpověď: Položka č. 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obsahuje celkovou plochu nástupiště a přístupového chodníku na nástupiště, od které je odečtena plocha nezkosené dlažby, vodící linie, signální pásy. Výměra položky bude beze změn. Položka č. R582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obsahuje výměru dlažeb s nezkosenou hranou. Výměra položky bude beze změn. Položka č. 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM obsahuje výměru signálních pásů. Výměra položky bude beze změn. Položka č. 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI obsahuje výměru vodící linie na nástupišti. Výměra položky bude beze změn.

Dotaz č. 82:

SO 98-98 Všeobecný objekt

V soupisu prací objektu:

položka p. č. 21 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY množství t 10908.

Neidentifikovali jsme z jaké stavební činnosti vzniká toto množství odpadu.

a) v případě potřeby odfrézování vozovky 5040 m² v tloušťce 20 cm p. č. pol. 13 jsou nové vozovkové vrstvy v tloušťce 20 cm v rámci položek p. č. 18,19,20
v případě zřízení vozovkové vrstvy pol. p.č. 15 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM v množství 5040 m² v tloušťce chybí položka odstranění tohoto množství pro možnost jejího zřízení
odstranění celkového množství 5040m²*0,2m = 1008m³, za předpokladu, že se jedná o šterkové vrstvy.

V tom případě by položka p. č. 21 měla množství : $1008\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t} = 1814,4\text{ t}$

b) v případě, že se položka p.č. 21 vztahuje k položce p. č. 14 -ČIŠTĚNÍ VOZOVEK O NÁNOSU 6060m²
potom by nánosy byly v množství 1m³ na 1m².

Bude doplněna položka - odstranění vrstev 5040 m² v tloušťce 0,2 m?
Bude opravena položka p. č. 21 (součet odpadů z odtěžení + odpad z čištění)?

Odpověď: Položka č. 21 - jedná se o uložení nánosů z čištění vozovek a případně vytěžené vozovkové vrstvy štěrku na skládku.

Je doplněna položka č. 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY o výměře 1008 m³
a 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA o výměře 66 528 tkm.

V položce č. R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY bude nově opravena výměra na 3308,4 t ($6060 \cdot 1,8 \cdot 0,1 + 5040 \cdot 0,2 \cdot 2,2$).

Dotaz č. 83:

SO 15-15-05 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115

Při porovnání poskytnutého rozpočtu pro výše uvedený objekt a projektové dokumentace jsme rozpočtu nikde nenalezli položky, které by zahrnovali demolici konstrukce střech, která je tvořena dle TZ plechovou krytinou a dřevěným krovem. Dále v rozpočtu chybí jakákoliv položka pro odpojení objektu od současných sítí a vyklizení objektu. Stejně tak v rozpočtu chybí položky pro uložení dřevěných konstrukcí na skládku. Může zadavatel prověřit tento rozpočet a případně doplnit tyto položky do rozpočtu tak aby odpovídal skutečnosti.

Odpověď: Pro demolici objektu je použita položka č.1 981011413 - demolice za 1m³ OP dle TZ, s podílem konstrukcí do 20%, která zahrnuje i střešní konstrukci (krov i krytinu). Položka s 20% podílem obsahuje rezervu na odpojení objektu od sítí, popř. vyklizení.

Dotaz č. 84:

SO 15-15-06.10 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116

Při porovnání poskytnutého rozpočtu pro výše uvedený objekt a projektové dokumentace jsme rozpočtu nikde nenalezli položky, které by zahrnovali demolici konstrukce střechy respektive dřevěného krovu. Dále v rozpočtu chybí jakákoliv položka pro odpojení objektu od současných sítí a vyklizení objektu. Stejně tak v rozpočtu chybí položky pro uložení dřevěných konstrukcí na skládku. Může zadavatel prověřit tento rozpočet a případně doplnit tyto položky do rozpočtu tak aby odpovídal skutečnosti.

Odpověď: : Pro demolici objektu je použita položka č.1 981013413 - demolice za 1m³ OP dle TZ, s podílem konstrukcí do 20%, která zahrnuje i střešní konstrukci (krov i krytinu). Položka s 20% podílem obsahuje rezervu na odpojení objektu od sítí, popř. vyklizení.

Dotaz č. 85:

SO 15-15-07 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 117

Při porovnání poskytnutého rozpočtu pro výše uvedený objekt a projektové dokumentace jsme rozpočtu nikde nenalezli položky, které by zahrnovali demolici konstrukce střechy respektive dřevěného krovu, okenních výplní. Dále v rozpočtu chybí jakákoliv položka pro odpojení objektu od současných sítí a vyklizení objektu. Stejně tak v rozpočtu chybí položky pro uložení těchto druhů odpadů na skládku. Může zadavatel prověřit tento rozpočet a případně doplnit tyto položky do rozpočtu tak aby odpovídal skutečnosti.

Odpověď: : Pro demolici objektu je použita položka č.1 981011413 - demolice za 1m³ OP dle TZ, s podílem konstrukcí do 20%, která zahrnuje i střešní konstrukci (krov i krytinu). Položka s 20% podílem obsahuje rezervu na odpojení objektu od sítí, popř. vyklizení.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

SP (1x XLSX, 1x XDC)

V Olomouci dne 10.5.2021



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[02]

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'mll', is written over a large, light blue circular stamp.

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace