








Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02 / 2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
---	---

Zhotovitel:		SPOLEČNOST "EŽ+SP TNS Rostoklaty"	
		Elektrizace Železnic Praha a.s.	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
EŽ Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 - Nusle e-mail: marketing@elzel.cz			
Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL		Asistent hlavního inženýra: -	

Projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
---	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ALEŠ BUDSKÝ	Vypracoval:  ALEŠ BUDSKÝ	Kontroloval:  ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Číslo smlouvy: 16 077 208				
	Projektový stupeň: PD				
Část: ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ	Datum: 02/2017				
	Číslo části: E.3.6				
Název přílohy: SOUPIS PRACÍ	<table> <tr> <td>Měřítko: -</td> <td>Počet formátů: A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo přílohy: 7</td> </tr> </table>	Měřítko: -	Počet formátů: A4	Číslo přílohy: 7	
Měřítko: -	Počet formátů: A4				
Číslo přílohy: 7					

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

1.9.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 360

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742711	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
2	742611	KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM2	M	340,000		0,000		0,00		0,00
3	742B12	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	742D11	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
5	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
6	747702-R	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ DO 6KV	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	745B04-R	SKŘÍŇ DRÁŽNÍ 6 KV - ODPOJOVAČE 3-F VČETNĚ ZHOTOVENÍ ZÁKLADU A INSTALACE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	745B03-R	SKŘÍŇ DRÁŽNÍ 6 KV - TRANSFORMÁTOR 3-F SUCHÝ DO 25 KVA VČETNĚ ZHOTOVENÍ ZÁKLADU A INSTALACE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	742I11-R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	200,000		0,000		0,00		0,00
10	742G11-R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	200,000		0,000		0,00		0,00
11	743B13-R	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) OD 9 DO 12 KS VČETNĚ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE, NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	743B51-R	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	743B24	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VNITŘNÍ OD 121 DO 160 SVOREK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	741911-R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 VČ. SPOJOVÁNÍ	M	60,000		0,000		0,00		0,00
15	74C972-R	ODDĚLENÍ KABELU VN POŽÁRNĚ ODOLNOU VLOŽKOU	M	55,000		0,000		0,00		0,00
16	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
17	747512-R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 120 MM2	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

1.9.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 360

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
19	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	703513-R	ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL NA POVRCH DO 5X KABEL DO 16 MM2	M	5,000		0,000		0,00		0,00
23	703113-R	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	55,000		0,000		0,00		0,00
24	13273-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/0,8M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	230,000		0,000		0,00		0,00
25	132738-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE - CHRÁNIČKA	M	55,000		0,000		0,00		0,00
26	131738-R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ	M3	5,625		0,000		0,00		0,00
27	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	341,280		0,000		0,00		0,00
28	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
29	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
30	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
31	745Z11	DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	745Z43	DEMONTÁŽ DRÁŽNÍ SKŘÍNĚ 6 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	110,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

Název PS,SO : TNS Roztoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Datum zpracování : 1.9.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 360

Datum aktualizace : 1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
34	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	49,680		0,000		0,00		0,00
35	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,900		0,000		0,00		0,00
36	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty**

Název PS,SO : **TNS Roztoklaty, rozvod nn a osvětlení**

Datum zpracování : **1.9.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 361**

Datum aktualizace : **1.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: m74		Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742H13-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	110,000		0,000		0,00		0,00
2	742H12-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	286,000		0,000		0,00		0,00
3	741911-R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 VČ. SPOJOVÁNÍ	M	150,000		0,000		0,00		0,00
4	743112-R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M VČETNĚ VÝZBROJE A ZHOTOVENÍ ZÁKLADU, POPISU, NÁTĚRU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
5	743431-R	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
6	743321-R	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA KONSTRUKCI NEBO STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
7	743165-R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	743643	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SENZOR PRO MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	743945-R	ROZVADĚČ EO+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1KS VÝHYBKÝ/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	743946-R	ROZVADĚČ EO+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1KS ROZVADĚČE EO/OSVĚTLENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	743D21-R	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ VČETNĚ INSTALACE DO TERÉNU A POJ.VLOŽEK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
13	747512-R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 120 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
14	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

Název PS,SO : TNS Roztoklaty, rozvod nn a osvětlení

Datum zpracování : 1.9.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 361

Datum aktualizace : 1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	703513-R	ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL NA POVRCH DO 5X KABEL DO 16 MM2	M	5,000		0,000		0,00		0,00
18	703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	45,000		0,000		0,00		0,00
19	13273-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/0,8M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	245,000		0,000		0,00		0,00
20	132738-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE - CHRÁNIČKA	M	45,000		0,000		0,00		0,00
21	131738-R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ	M3	9,563		0,000		0,00		0,00
22	17411-R	ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,913		0,000		0,00		0,00
23	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	566,347		0,000		0,00		0,00
24	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	12,000		0,000		0,00		0,00
25	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
26	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
27	742Z23-R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	85,000		0,000		0,00		0,00
28	744Z01-R	DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ NN	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
29	743Z12-R	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M VČETNĚ VÝZBROJE A DEMOLICE ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
30	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	37,485	79,450	2 978,183		0,00		0,00
31	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	3,072	40,400	124,109		0,00		0,00
33	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,000	5,750	5,750		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				3 108,042		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty**

Název PS,SO : **TNS Roztoklaty, návěst pro elektrický provoz**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum zpracování : **1.9.2013**

Datum aktualizace : **1.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742G11-R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	220,000		0,000		0,00		0,00
2	742G12-R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	4 147,000		0,000		0,00		0,00
3	743B41-R	SVĚTELNÁ LED NÁVĚST Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" NA SAMOSTATNÉM STOŽÁRKU VČETNĚ ZÁKLADU A INSTALACE DO KOLEJISŤE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
4	743B42-R	SVĚTELNÁ LED NÁVĚST Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" PRO UPEVNĚNÍ NA STOŽÁR TV NEBO BRÁNU VČETNĚ UPEVNĚNÍ NA KONSTRUKCI TV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	743B50-R	ROZVADĚČE PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ NÁVĚSTI Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" PRO 11KS TRAKČ. DĚLENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
6	743B51-R	SKŘÍŇ PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ NÁVĚSTI Č. 50 "STÁHNI SBĚRAČ" PRO 11 TRAKČ. DĚLENÍ - NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
7	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	18,000		0,000		0,00		0,00
8	747512-R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 120 MM2	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
9	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	703513-R	ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL NA POVRCH DO 5X KABEL DO 16 MM2	M	5,000		0,000		0,00		0,00
12	703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	85,000		0,000		0,00		0,00
13	13273-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/0,8M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	649,000		0,000		0,00		0,00
14	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	67,000		0,000		0,00		0,00
15	132738-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE - CHRÁNIČKA	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	131738-R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ	M3	41,750		0,000		0,00		0,00
17	17411-R	ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,750		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, návěst pro elektrický provoz

1.9.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 362

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	530,874		0,000		0,00		0,00
19	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
20	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
21	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	74F331-R	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV, VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
23	74F111-R	KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
24	742Z23-R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M			0,000		0,00		0,00
25	744Z01-R	DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ NN	KUS			0,000		0,00		0,00
26	743Z12-R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTIDLA VČETNĚ VÝZBROJE A DEMOLICE ZÁKLADU	KUS			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
27	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	33,850		0,000		0,00		0,00
28	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1,540						
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty**

Název PS,SO : **TNS Roztoklaty, úprava DOÚO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 363**

Datum zpracování : **1.9.2013**

Datum aktualizace : **1.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: m74		Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742I12-R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	2 150,500		0,000		0,00		0,00
2	742G12-R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	55,000		0,000		0,00		0,00
3	743B13-R	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - PRO 16KS, VČETNĚ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE, NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	743B18	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SYSTÉMU DOÚO V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	743B23	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VNITŘNÍ OD 81 DO 120 SVOREK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
7	747512-R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 120 MM2	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
8	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	703513-R	ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL NA POVRCH DO 5X KABEL DO 16 MM2	M	10,000		0,000		0,00		0,00
11	703113-R	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	55,000		0,000		0,00		0,00
12	13273-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/0,8M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	608,000		0,000		0,00		0,00
13	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	67,000		0,000		0,00		0,00
14	132738-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE - CHRÁNIČKA	M	10,000		0,000		0,00		0,00
15	131738-R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ	M3	40,500		0,000		0,00		0,00
16	17411-R	ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,500		0,000		0,00		0,00
17	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	459,648		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, úprava DOÚO

1.9.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 363

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	36,000		0,000		0,00		0,00
19	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení	HOD	64,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
21	742Z23-R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	250,000		0,000		0,00		0,00
22	744Z01-R	DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ NN	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
23	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	30,643		0,000		0,00		0,00
24	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, 110kV rozvod nn a osvětlení

1.9.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 364

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742H13-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	110,000		0,000		0,00		0,00
2	742H12-R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	955,000		0,000		0,00		0,00
3	742G11-R	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	195,000		0,000		0,00		0,00
4	742I12-R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 VČ. UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO KABELOVOU SPOJKOU	M	190,000		0,000		0,00		0,00
5	741911-R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 VČ. SPOJOVÁNÍ	M	60,000		0,000		0,00		0,00
6	743112-R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M VČETNĚ VÝZBROJE A ZHOTOVENÍ ZÁKLADU, POPISU, NÁTĚRU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
7	743431-R	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
8	743442	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET KOVOVÝ, MIN. IP 54, OD 151 DO 250 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
9	743443	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET KOVOVÝ, MIN. IP 54, OD 251 DO 600 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	743321-R	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA KONSTRUKCI NEBO STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
11	743211	OSVĚTLOVACÍ VĚŽ ŽÁROVÉ ZINKOVANÁ TRUBKOVÁ VÝŠKY DO 20 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	743474	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13	743G11-R	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ SVORKOVNICOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI DO 2 KS ZÁSUVK PRŮMYSLOVÝCH (230 V), DO 40 SVOREK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	743621	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ BEZ PLC ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU DO 6 KUSŮ TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	743945-R	ROZVADĚČ EO+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1KS VÝHYBKÝ/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	743946-R	ROZVADĚČ EO+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1KS ROZVADĚČE EO/OSVĚTLENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, 110kV rozvod nn a osvětlení

1.9.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 364

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	743G12	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 3 DO 4 KS ZÁSUIVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	2,000						
18	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
19	747512-R	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 120 MM2	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
20	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	703513-R	ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL NA POVRCH DO 5X KABEL DO 16 MM2	M	85,000		0,000		0,00		0,00
24	703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
25	13273-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/0,8M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	180,000		0,000		0,00		0,00
26	132738-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE - CHRÁNIČKA	M	30,000		0,000		0,00		0,00
27	131738-R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ	M3	18,813		0,000		0,00		0,00
28	17411-R	ZÁSYPA JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,051		0,000		0,00		0,00
29	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	1 073,738		0,000		0,00		0,00
30	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	12,000		0,000		0,00		0,00
31	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
32	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
33	742Z23-R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	35,000		0,000		0,00		0,00
34	744Z01-R	DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ NN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
35	743Z21-R	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ VĚŽE TRUBKOVÉ VÝŠKY DO 22 M VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	743Z32	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍ VĚŽE VÝŠKY DO 40 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

Název PS,SO : TNS Roztoklaty, 110kV rozvod nn a osvětlení

Datum zpracování : 1.9.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace : 1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	743Z33	DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
38	743Z36	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍ VĚŽE VÝŠKY DO 40 M	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
39	743Z34	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
40	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	43,583	79,450	3 462,630		0,00		0,00
41	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	24,500	40,400	989,800		0,00		0,00
42	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,500	5,750	20,125		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				4 472,555		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

TNS Roztoklaty, přípojka 22kV

1.9.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 365

1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	742713	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
2	742583	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-CXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	605,000		0,000		0,00		0,00
3	742A23	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
4	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS			0,000		0,00		0,00
5	74C972-R	ODDĚLENÍ KABELU VN POŽÁRNĚ ODOLNOU VLOŽKOU	M	45,000		0,000		0,00		0,00
6	747701-R	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJ. STAVU, DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ, MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	72,000		0,000		0,00		0,00
7	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
8	747213-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM DO 5000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	747301-R	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10		BETONOVÉ ŽLABY PRO ULOŽENÍ KABELŮ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
11	703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
12	132737-R	ZHOTOVENÍ RÝH DO 0,5/1,5M VČETNĚ KABELOVÉHO LOŽE	M	130,000		0,000		0,00		0,00
13	919114-R	DEMOLICE A OBNOVA ZPEVNĚNÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
14	743Z92-R	ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	303,450		0,000		0,00		0,00
15	R14	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	18,000		0,000		0,00		0,00
16	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
17	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Roztoklaty

Název PS,SO : TNS Roztoklaty, přípojka 22kV

Datum zpracování : 1.9.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 365

Datum aktualizace : 1.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
18	745Z11	DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	605,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
20	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	17,550		0,000		0,00		0,00
21	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00