

# FORMULÁŘ 5 b

## Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **PZS km 62,771**

Číslo PS **PS 03**

Datum zpracování : 30.6.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M001</b>	<b>Přejezdová technologie</b>								
1	75B977R	Doplnění stávajícího systému REMOTE - montáž	KUS	1,000						
2	75G312R	ÚPRAVA JOP	KUS	1,000						
6	75B6M1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000						
7	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000						
3	75D111R	ÚPRAVA (DOPLNĚNÍ ZÁVOR) LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDU	KUS	1,000						
4	75D117R	ÚPRAVA (DOPLNĚNÍ ZÁVOR) LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDU	KUS	1,000						
5	75D211R	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000						
6	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000						
7	75C917R	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - PŘESUN DO NOVÉ POLOHY	KUS	2,000						
8	75D111R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,000						
9	75D111R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,000						
10	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉ	HOD	36,000						
11	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZP	HOD	24,000						
12	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPE	KUS	1,000						
13	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	42,500						
14	914121R	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Přejezdová technologie</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M002</b>	<b>Kabelizace</b>								
15	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,825						
16	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,825						
17	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABE	KUS	5,000						
18	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚ	KUS	1,000						
19	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ C	M	60,000						
20	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI	KUS	4,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za M002</b>	<b>Kabelizace</b>								

FORMULÁŘ 5 b

Název stavby :  
Název PS :  
Datum zpracování :

Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon  
PZS km 62,771  
30.6.2017

Číslo stavby  
Číslo PS  
Datum aktualizace :

PS 03

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M003	Zemní práce								
21	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	4,000						
22	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1	M3	58,800						
23	14113R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu	M	10,000						
24	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	10,000						
25	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	30,000						
26	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	30,000						
27	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	20,000						
28	23932R	Obetonování chrániček do 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12	M3	1,000						
29	29111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	25,000						
S	Celkem za M003	Zemní práce								
Díl:	M005	Demontáže								
30	75D228	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000						
S	Celkem za M005	Demontáže								