

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 01				
Stavba: Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 trati Strakonice-Volary							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 01 Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 35,375							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2017		Datum zpracování:		
Ukončení realizace SO/PS:				TMS Projekt s.r.o., IČ: 48200891			Titul Jméno Příjmení		ISPROFIN: 0		
Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 trati Strakonice-Volary											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: Všeobecné položky											
1	015113	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	453,592				0,00 Kč	
				popis položky							
				1: výkopová zemina (odečten objem na zásypy) * objemová hmotnost							
				2: (34,7*6,0*0,65 zemní pláň+2,5*0,50*27,0 příkop +38,0*1,2*0,6 trativod+2,0*2,0*25,0příkopový žlab)*1,8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
2	015130	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	150,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl. 100mm * objemová hmotnost							
				2: 125,0*1,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							