


SKLOPNÝ OSV. STOŽÁR 12m



POZNÁMKA:

Stožár je žárově zinkován s montáží na vetknutí
Vrcholové zatížení stožáru max. 36kg, kterému odpovídá sklápěcí zařízení RLH2M.
Doporučený typ stožáru - T127RLH
Součástí dodávky je i rozvodnice třídy II s pojistkou a možností smyčkování kabelů do 16mm² - EKM 1261-2D2-4-16
Od rozvodnice ke svítidlům budou vedeny kabely NYY-O 2x2,5mm²

Zpracoval:	Ing. Jiří Svoboda	Datum:	15.11.2019	Projektování elektrických zařízení Ing. Jiří Svoboda Tel: 723 236 250 E-mail: svoji@volny.cz IČ: 01394223 DIČ: CZ7312225360
Kreslil:	Ing. Jiří Svoboda	Formát:	A3	
Projekt:	PD – Oprava osvětlení	Měřítko:	–	
Objekt:	S002 – Oprava osvětlení dD3 Budišov nad Budišovkou	Tech.zpráva:		
		Soubor DWG:	S002_10	
Název výkresu:	Archivní číslo:			
Sestava stožáru 12m		10		
		Listů: 01		List: 01