

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ**

Datum zpracování : **5_2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 13-01-01**

Datum aktualizace : **4_2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	6,190		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	3 074,750		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	486,400		0,000		0,00		0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 182,325		0,000		0,00		0,00
6	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	307,475		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 668,725		0,000		0,00		0,00
8	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	175,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	6 190,000		0,000		0,00		0,00
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	6 190,000		0,000		0,00		0,00
11	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	3 234,750		0,000		0,00		0,00
12	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
13	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
14	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	145,000		0,000		0,00		0,00
15	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	89,000		0,000		0,00		0,00
16	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	563,535		0,000		0,00		0,00
17	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	61,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
18	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	6,273		0,000		0,00		0,00
19	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	238,536		0,000		0,00		0,00
20	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	15,057		0,000		0,00		0,00
21	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	51,624		0,000		0,00		0,00
22	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	21,330		0,000		0,00		0,00
23	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	290,160		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace tratě Louny - Lovosice

Název PS,SO : Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ

Datum zpracování : 5_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 542 373 0003

Číslo PS,SO PS 13-01-01

Datum aktualizace : 4_2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
25	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
26	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	33,000		0,000		0,00		0,00
28	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
29	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
30	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	71,190		0,000		0,00		0,00
31	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	7 119,000		0,000		0,00		0,00
32	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	21,510		0,000		0,00		0,00
33	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	2 151,000		0,000		0,00		0,00
34	75I111	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
35	75I11X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
36	75I121	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
37	75I12X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
38	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	609,000		0,000		0,00		0,00
39	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
40	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	134,000		0,000		0,00		0,00
41	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	11,000		0,000		0,00		0,00
42	75I115	Měření a vyrovnnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 čtyřka	úsek	10,000		0,000		0,00		0,00
43	75I21-R	Lišta zářezová - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
44	75I2X-R	Lišta zářezová - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	75I41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75I4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
48	741B11	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	13 180,000		0,000		0,00		0,00
50	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	13 180,000		0,000		0,00		0,00
51	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	13 180,000		0,000		0,00		0,00
53	75G310-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE PRO REZERVU OPTOKABELU VNĚJŠÍ ... - OKOS 2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace tratě Louny - Lovosice

Název PS,SO : Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ

Datum zpracování : 5_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 542 373 0003

Číslo PS,SO PS 13-01-01

Datum aktualizace : 4_2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	746IED-R	Skříň datového rozváděče 19~ kompletní, vč.napájecího rozvodu, přepětových ochran - skříň TZZ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	703721-R	Příchytka pro trubku k uchycení na konstrukci	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	6	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
56	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
63	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75B651-R	měníč EM 50/250 - dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75B657-R	měníč EM 50/250 - montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75B633-R	Dobíječ DS1-1000, dodávka	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75B675-R	Dobíječ DS1-1000, montáž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75E1B7-R	Úprava staničního zab. zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75K251-R	Řídící stanice - doplnění, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75K921-R	Řídící stanice - doplnění, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75B951-R	SW pro reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky na jednokolejné trati - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75B957-R	SW pro reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky na jednokolejné trati - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75B957-R	Úprava adresného software řídicí stanice PZS elektronického typu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ**

Datum zpracování : **5_2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 13-01-01**

Datum aktualizace : **4_2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 6	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	7	Zabezp.zařízení - venkovní								
78	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75D241	Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	8	Počítače náprav								
88	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
89	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
90	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Počítače náprav				0,000		0,00		0,00

Díl:	9	Demontáže								
92	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
93	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	32,760		0,000		0,00		0,00
94	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,638		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ**

Datum zpracování : **5_2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 13-01-01**

Datum aktualizace : **4_2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Regulace, zkoušky								
95	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
96	75B377-R	REGULACE AH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
97	75E137	Přezkoušení vlakovývh cest	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
98	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
100	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
101	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
102	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
103	75E226-R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	110,000		0,000		0,00		0,00
104	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00