

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5. 2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4. 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAE-R	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	8,456		0,000		0,00		0,00
2	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	592,000		0,000		0,00		0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	47,900		0,000		0,00		0,00
5	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	355,000		0,000		0,00		0,00
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2 295,440		0,000		0,00		0,00
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	325,840		0,000		0,00		0,00
8	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	8 456,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	8 456,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 891,040		0,000		0,00		0,00
11	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	3 458,400		0,000		0,00		0,00
12	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
13	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	314,000		0,000		0,00		0,00
14	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
15	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	672,732		0,000		0,00		0,00
16	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	84,560		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Pokládka a montáž</b>								
17	75A131	Kabel metalický dvoupášt'ový do 12 párů - dodávka	kmpár	163,995		0,000		0,00		0,00
18	75A141	Kabel metalický dvoupášt'ový přes 12 párů - dodávka	kmpár	342,280		0,000		0,00		0,00
19	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	163,995		0,000		0,00		0,00
20	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	342,280		0,000		0,00		0,00
21	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	116,000		0,000		0,00		0,00
22	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
23	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
24	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
25	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	1 440,000		0,000		0,00		0,00
26	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	178,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5. 2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4. 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	860,000		0,000		0,00		0,00
28	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	80,000		0,000		0,00		0,00
29	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	246,240		0,000		0,00		0,00
30	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	5 130,000		0,000		0,00		0,00
31	75I171	Spojka optická do 72 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	75I17X	Spojka optická - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
33	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	13 176,000		0,000		0,00		0,00
35	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	13 176,000		0,000		0,00		0,00
36	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	13 176,000		0,000		0,00		0,00
38	75G310-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE PRO REZERVU OPTOKABELU VNĚJŠÍ ... - OKOS 2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
40	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
41	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	42,500		0,000		0,00		0,00
46	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	4 250,000		0,000		0,00		0,00
47	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
48	75I111	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
49	75I11X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
50	742G22	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	390,000		0,000		0,00		0,00
51	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	60,000		0,000		0,00		0,00
52	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m	180,000		0,000		0,00		0,00
53	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	742M11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
55	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	20,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5.2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Pokládka a montáž</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY - vnitřní</b>								
57	75C931	Skříň s počítači náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	75C937	Skříň s počítači náprav - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75B01-R	Zdroj napájecí pro staniční ZZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75B02-R	Technologie staničního ZZ včetně SW a přezkoušení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75B03-R	Vybavení DK - pracoviště JOP + GTN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY - vnitřní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - vnitřní</b>								
62	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
63	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
64	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/110 Ah - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
65	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
66	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
67	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
68	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
69	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
70	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
72	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
73	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
74	75B651-R	měníč EM 50/250 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
75	75B657-R	měníč EM 50/250 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
76	75B633-R	Dobíječ DS1-1000, dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
77	75B675-R	Dobíječ DS1-1000, montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
78	75E1B7-R	Úprava staničního zab. zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75K251-R	Řídící stanice - doplnění, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75K921-R	Řídící stanice - doplnění, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75B951	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejně trati - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75B957	SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení na jednokolejně trati - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5. 2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4. 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	75B957-R	Úprava adresného software řídicí stanice PZS elektronického typu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Zabezpečovací zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00
							0,00		0,00	
Díl:	5	Zabezpečovací zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00
84	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
85	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
86	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
87	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
88	75C211	Výkolejka s přestavnikem - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75C217	Výkolejka s přestavnikem - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
93	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
94	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
97	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
98	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
101	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
102	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
103	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
104	75C731	Návěst -Stanoviště samostatné předvěsti- - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
105	75C737	Návěst -Stanoviště samostatné předvěsti- - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
106	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
107	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
108	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
109	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
110	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
111	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5. 2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4. 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
113	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
114	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	575,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>M001</b>	<b>Vnitřní části zabezpečovacího zařízení - přepínání provozních stavů</b>								
115	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	150,000		0,000		0,00		0,00
116	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
119	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
120	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	260,000		0,000		0,00		0,00
121	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	260,000		0,000		0,00		0,00
122	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
123	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
124	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	54,000		0,000		0,00		0,00
125	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
126	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
127	2940-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POSTUPY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
128	29611-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POSTUPY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Vnitřní části zabezpečovacího zařízení - přepínání provozních stavů</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>7</b>	<b>Automatické hradlo</b>								
129	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
130	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
131	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
132	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
133	75B633-R	Dobíječ DS1-1000, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
134	75B675-R	Dobíječ DS1-1000, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratě Louny - Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Čížkovice, SZZ**

Datum zpracování : **5. 2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **542 373 0003**

Číslo PS,SO **PS 12-01-01**

Datum aktualizace : **4. 2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
136	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
137	75B561A-R	DODÁVKA VYBAVENÉHO RELÉOVÉHO STOJANU PRO AH	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
138	75B567A-R	MONTÁŽ VYBAVENÉHO RELÉOVÉHO STOJANU PRO AH	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
139	75B561V-R	DODÁVKA VYBAVENÉHO RELÉOVÉHO STOJANU PRO ÚVAZKU NA VLEČKU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
140	75B567V-R	MONTÁŽ VYBAVENÉHO RELÉOVÉHO STOJANU PRO ÚVAZKU NA VLEČKU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
141	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
142	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
143	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
144	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
145	75L3EW-R	Úprava SW ŽST. Lovosice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
146	75C931-R	Doplnění PN - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
147	75B561-R	Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení	hod	460,000		0,000		0,00		0,00
148	75B567B-R	Zřízení elektrické přípojky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
149	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
150	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
151	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
152	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	36,000		0,000		0,00		0,00
153	74F323	PROTOKOL UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
154	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
155	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Automatické hradlo				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Ostatní								
156	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	800,000		0,000		0,00		0,00
157	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
158	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
159	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	520,000		0,000		0,00		0,00
160	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	520,000		0,000		0,00		0,00
161	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
162	7,5E+158	Přezkoušení a regulace návěstidel	KUS	43,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace tratě Louny - Lovosice

Název PS,SO : ŽST Čížkovice, SZZ

Datum zpracování : 5.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 542 373 0003

Číslo PS,SO PS 12-01-01

Datum aktualizace : 4.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Ostatní				0,000		0,00		0,00