


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	BC. MARTIN KOLAŘÍK	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. OHAREK MILAN	ING. OHAREK MILAN	ZDENĚK SLANINA	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LITOVEL	OBEC: ČERVENKA	
„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 051 - 236 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	LISTOPAD 2020
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
Soupis prací		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.2.1	15

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-14-01					
Stavba: „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2 #HODNOTA!							Klasifikace SO/PS: 824					
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR							ISPROFIN:					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2019		Datum zpracování: 20.7.2020			
Ukončení realizace SO/PS:				MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Ing. Milan Oharek.			ISPROFIN: 0					
„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl:				Zemní práce								
1	029111R		R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	14,840	0			0,00 Kč		
				Geodetické zaměření trasy, digitálně odměřená délka 1484 m								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky								
2	02945_R		R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	14,840	0			0,00 Kč		
				Geodetické zaměření trasy, digitálně odměřená délka 1484 m								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky								
3	111208		OTSKP_19	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	456,000	0			0,00 Kč		
				kabelová trasa v délce = 228 m x 2 m šířka = 456 m								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm								
4	132838		OTSKP_19	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	742,000	0			0,00 Kč		
				délka trasy 1484 m x šířka 0,5 m x hloubka 1 m = 742 m3								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				položka zahrnuje:								
5	131838		OTSKP_19	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	4,000	0			0,00 Kč		
				1,0 m x 1,0 m x hl.1,0m m = 1,0 m3 x 4 ks = 4,0 m3								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace - jámy pro kabelové komory								
				položka zahrnuje:								
6	17411		OTSKP_19	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	593,600	0			0,00 Kč		
				délka trasy 1484 m x šířka 0,5 m x hloubka 0,8 m = 593,600 m3								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				položka zahrnuje:								
7	705100		OTSKP_19	ZDĚNÝ PILÍŘ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ	KUS	2,000	0			0,00 Kč		
				viz. Výkres schéma = 2ks								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				1. Položka obsahuje:								
8	702312		OTSKP_19	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 632,400	0			0,00 Kč		
				délka trasy 1484 m + 10% = 1632,4 m								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				1. Položka obsahuje:								
9	702901		OTSKP_19	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 632,400	0			0,00 Kč		
				délka trasy 1484 m + 10% = 1632,400 m								
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZST Červenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje:							
10	709210		OTSKP_19	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	17,000	0			0,00 Kč	
				digitálně odečteno ze situace - 17 ks							
				Viz výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
11	14173		OTSKP_19	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	59,000	0			0,00 Kč	
				15 m + 29 m + 15 m = 59 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a							
12	17110		OTSKP_19	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	0			0,00 Kč	
				pro 4 zemní kabelové boxy a 2 základy rozvaděče EOv - 6ks x 1m3 = 6m3							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
13	17511		OTSKP_19	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	0			0,00 Kč	
				pro 4 zemní kabelové boxy a 2 základy rozvaděče EOv - 6ks x 1m3 = 6m3							
				Viz. technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
14	18090		OTSKP_19	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	4 452,000	0			0,00 Kč	
				délka trasy 1484 m x 3 m = 4452 m2							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací							
15	701005		OTSKP_19	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				pro 4 zemní kabelové boxy = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
Součet za Díl				Zemní práce							0,00 Kč
Díl:				Slaboproud - sdělovací zařízení							
16	75I911		OTSKP_19	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	4 563,000	0			0,00 Kč	
				barva modrá a černá = trasa 964m x 2tr = 1928m +10% = 2120,8m							
				barva červená a černá= trasa 542m+570m=1110m x 2tr =2220m + 10%=2442m							
				Celkem = 2121m + 2442m = 4563m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
17	75I91X		OTSKP_19	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	4 563,000	0			0,00 Kč	
				barva modrá a černá = trasa 964m x 2tr = 1928m +10% = 2120,8m							
				barva červená a černá= trasa 542m+570m=1110m x 2tr =2220m + 10%=2442m							
				Celkem = 2121m + 2442m = 4563m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
18	75IB11		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM	M	9 768,000	0			0,00 Kč	
				trasa 2442 m x 4miktr =9768 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
19	75IB1X		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ	M	9 768,000	0			0,00 Kč	
				trasa 2442 m x 4miktr =9768 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
20	75ID11		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				digitálně odečteno ze situace - 4 ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
21	75ID1X		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				digitálně odečteno ze situace - 4 ks							

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZŠ Červenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
22	75I31		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40mm	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				digitálně odečteno ze situace - 4 ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
23	75I3X		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40mm - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				digitálně odečteno ze situace - 4 ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
24	744211		OTSKP_19	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM	KUS	2,000	0			0,00 Kč	
				prázdná nová skříň pro sděl. zař. u rozvaděče EOV							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
25	75J131		OTSKP_19	NOSNÁ LIŠTA DIN	M	2,000	0			0,00 Kč	
				0,5m + 0,5m = 1,0m x 2 rozvaděče = 2m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
26	75IA1X		OTSKP_19	NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ	M	2,000	0			0,00 Kč	
				0,5m + 0,5m = 1,0m x 2 rozvaděče = 2m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
27	75IH81		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	KUS	7,000	0			0,00 Kč	
				uchycení HDPE trubek 3x 2 objímky = 6ks							
				uchycení traťového kabelu 1ks							
				Celkem = 6 + 1 = 7ks							
				1. Položka obsahuje:							
				1. Položka obsahuje:							
28	75IH8X		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	7,000	0			0,00 Kč	
				uchycení HDPE trubek 3x 2 objímky = 6ks							
				uchycení traťového kabelu 1ks							
				Celkem = 6 + 1 = 7ks							
				1. Položka obsahuje:							
				1. Položka obsahuje:							
29	75IH91		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU, ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	7,000	0			0,00 Kč	
				uchycení HDPE trubek 3x 2 objímky = 6ks							
				1. Položka obsahuje:							
				1. Položka obsahuje:							
30	75IH9X		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU, ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	7,000	0			0,00 Kč	
				uchycení HDPE trubek 3x 2 objímky = 6ks							
				1. Položka obsahuje:							
				1. Položka obsahuje:							
31	75IA11		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2ks + 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
32	75IA1X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2ks + 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
33	75IA71		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	8,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZST Červenka a Zábřeh na Moravě*										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
34	75IA7X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	8,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
35	75IC11		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM	KUS	16,000	0			0,00 Kč	
				4ks + 4ks + 4ks + 4ks = 16ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
36	75IC1X		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	16,000	0			0,00 Kč	
				4ks + 4ks + 4ks + 4ks = 16ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
37	75IA52		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM	KUS	8,000	0			0,00 Kč	
				2+2+ 2+2 = 8ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
38	75IC2X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	8,000	0			0,00 Kč	
				2+2+ 2+2 = 8ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
39	75IC21		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM	KUS	32,000	0			0,00 Kč	
				8 konců x 4 mikrotubičky = 32ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
40	75IC2X		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	32,000	0			0,00 Kč	
				8 konců x 4 mikrotubičky = 32ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
41	75I961		OTSKP_19	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	6,000	0			0,00 Kč	
				6 úseků, celkem 4566m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
42	75I962		OTSKP_19	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	4 566,000	0			0,00 Kč	
				celkem 4566m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
43	75IF11		OTSKP_19	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	KUS	5,000	0			0,00 Kč	
				zakončení vyhledávacího kabelu= 1 + 1 = 2ks							
				zakončení traťového kabelu 15XN0,8 = 3ks							
				Celkem = 2+3=5ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
44	75IF1X		OTSKP_19	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	5,000	0			0,00 Kč	
				zakončení vyhledávacího kabelu= 1 + 1 = 2ks							
				zakončení traťového kabelu 15XN0,8 = 3ks							
				Celkem = 2+3=5ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
45	75IF31		OTSKP_19	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				uzemnění vyhledávacího kabelu= 1 + 1 = 2ks							
				uzemnění traťového kabelu 1ks							
				Celkem = 2+1=3ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZST Červenka a Zábřeh na Moravě*										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
46	75IF1X		OTSKP_19	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				uzemnění vyhledávacího kabelu= 1 + 1 = 2ks uzemnění traťového kabelu 15XN0,8 = 1ks Celkem = 2+1=3ks Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
47	742J35		OTSKP_19	TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC	M	1 223,000	0			0,00 Kč	
				Vyhledávací kabel TCEKPFLE 3XN 0,6mm vyhledávací kabel, trasa 542m + 10% = 596,2m vyhledávací kabel, trasa 570m + 10% = 627m Celkem: 596 + 627 = 1223m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do							
48	75I322		OTSKP_19	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽIL 0,8mm DO 25XN	KMČTYŘKA	15,900	0			0,00 Kč	
				Traťový kabel TCEKPFLEZE 15XN 0,8mm délka trasy = 1060m přepočet: 1,060km x 15 čtyřek = 15,9 kmčtyřky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
49	75I32X		OTSKP_19	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽIL 0,8mm DO 25XN - MONTÁŽ	M	1 060,000	0			0,00 Kč	
				Traťový kabel TCEKPFLEZE 15XN 0,8mm délka trasy = 1060m přepočet: 1,060km x 15 čtyřek = 15,9 kmčtyřky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Položka obsahuje : Montáž kabelu včetně, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
50	75IF41		OTSKP_19	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				do racku ve sděl. Místnosti Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
51	75IF4X		OTSKP_19	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				do racku ve sděl. Místnosti Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
52	75II21		OTSKP_19	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÝ KABEL S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				spojka na TK - 2 výrobní délky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
53	75II2X		OTSKP_19	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÝ KABEL S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				spojka na TK - 2 výrobní délky Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
54	75IH22		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				ukončení traťového kabelu ve sděl. Místnosti Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							
55	75IH71		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU, SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40mm	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				ukončení traťového kabelu v zemním kabelovém boxu u RD Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZST Červenka a Zábřeh na Moravě*										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
56	75IH7X		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU, SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				ukončení traťového kabelu v zemním kabelovém boxu u RD							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
57	703751		OTSKP_19	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN.	M2	2,000	0			0,00 Kč	
				pod R-EOV (2x rozvaděč á 1m2 = 2m2)							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a							
58	703752		OTSKP_19	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,000	0			0,00 Kč	
				prostupy ve výpravní budově							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
59	744711		OTSKP_19	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	2,000	0			0,00 Kč	
				2 x 1ks = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
60	744612		OTSKP_19	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	2,000	0			0,00 Kč	
				2 x 1ks = 2ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
61	75IEE1		OTSKP_19	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 12 VLÁKEN	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
62	75IEEX		OTSKP_19	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
63	75IEG1		OTSKP_19	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
64	75IEGX		OTSKP_19	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
65	75IEH1		OTSKP_19	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
66	75IEHX		OTSKP_19	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZŠ Červenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
67	75IE11		OTSKP_19	SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
68	75IEIX		OTSKP_19	SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	KUS	4,000	0			0,00 Kč	
				2 x 2ks = 4ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
69	75J821		OTSKP_19	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	48,000	0			0,00 Kč	
				3 úseky x 2 konce x 8 vláken = 48ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
70	75J82X		OTSKP_19	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	48,000	0			0,00 Kč	
				3 úseky x 2 konce x 8 vláken = 48ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
71	75J921		OTSKP_19	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 x 2ks = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
72	75J92X		OTSKP_19	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 x 2ks = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
73	75I831		OTSKP_19	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	19,568	0			0,00 Kč	
				596m + 627m + 1223m = 2446m= 2,446km x 8 vláken = 19,568 kmvlákno							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
74	75I83X		OTSKP_19	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	M	2 446,000	0			0,00 Kč	
				596m + 627m + 1223m = 2446m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
75	75I841		OTSKP_19	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500mm	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 2 rezervy = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
76	75I83X		OTSKP_19	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500mm - MONTÁŽ	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 2 rezervy = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZŠ Červenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
77	75M866		OTSKP_19	PŘEVODNÍK SFP	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 2 převodníky = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
78	75M86X		OTSKP_19	PŘEVODNÍK SFP - MONTÁŽ	KUS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 2 převodníky = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
79	75M921		OTSKP_19	PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4x10/100 + 2x UP LINK	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 1 ring switch = 3ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
80	75M92X		OTSKP_19	PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4x10/100 + 2x UP LINK - MONTÁŽ	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 1 ring switch = 3ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
81	75K221		OTSKP_19	NAPÁJECÍ ZDROJ 24V DC DO 5A	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 1 napájecí zdroj = 3ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
82	75K22X		OTSKP_19	NAPÁJECÍ ZDROJ 24V DC DO 5A - MONTÁŽ	KUS	3,000	0			0,00 Kč	
				3 rozvaděče x 1 napájecí zdroj = 3ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
83	75IH61		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KS	6,000	0			0,00 Kč	
				3 úseky x 2 konce = 6ks							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
84	75IK21		OTSKP_19	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	24,000	0			0,00 Kč	
				8 vláken + 8 vláken + 8 vláken = 24 vláken							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
85	75JA52		OTSKP_19	ROZVADĚČ STRUKTUROVANĚ KABELÁŽE, PATCHPANEL, 12 ZÁSUVK	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
86	75JA5X		OTSKP_19	ROZVADĚČ STRUKTUROVANĚ KABELÁŽE, PATCHPANEL, 12 ZÁSUVK - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
87	75JA23		OTSKP_19	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ 45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU	KS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
88	75JA2X		OTSKP_19	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ 45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU - MONTÁŽ	KUS	1,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZŠ Červenka a Zábřeh na Moravě*										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
89	742J29		OTSKP_19	KABEL SĐELOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	14,000	0			0,00 Kč	
				10 + 2 + 2 = 14m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty,							
Součet za Díl				Slaboproud - sdělovací zařízení						0,00 Kč	
Díl:				Odpady							
90	015621		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,010	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
91	15160		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	319,200	0			0,00 Kč	
				456m2 x 0,71/m2 = 319,2							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
92	015112		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -	T	10,000	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
93	015240		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU	T	0,100	0			0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
Součet za Díl				Odpady						0,00 Kč	