

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 117 034 DOKUMENTACE P MĚŘÍTKO - DATUM 07/2017 POČET FORMÁTŮ - ČÁST E 1.1 ČÍSLO PŘÍLOHY 6			
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. DAVID VODÁK	BC. ALAN MÜLLER	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH	REKONSTRUKCE MOSTU V KM 4,355 PRAHA SMÍCHOV - HOSTIVICE SO 201 - Úprava železničního svršku NÁZEV PŘÍLOHY VÝKAZ VÝMĚR						
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.							

VÝKAZ VÝMĚR			
STAVBA:	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice		
SO/PS:	SO 201 Úpravy železničního svršku		
ZPRACOVATEL:	Ing. David Vodák SAGASTA s.r.o		
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ
1	4	5	6
Díl:	Zemní práce:		
1	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. I, odvoz do 20 km	M3	1 074,000
2	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. III, odvoz do 20 km	M3	98,000
3	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	M3	183,000
Díl:	Komunikace:		
4	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk)	M3	695,850
5	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého recyklovaného	M3	231,950
6	Kolejové lože - pročištění	M3	1 975,000
Díl:	Zřízení železničního svršku:		
7	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje - pražce betonové	M	900,000
8	Kolej zpětně namontovaná z vyzískaného materiálu	M	350,000
Díl:	Úpravy drážního svršku		
9	Svar kolejnic (stejného tvaru) 49E1,T spojitě	KS	28,000
Díl:	Ostatní konstrukce a práce:		
10	Dlažby vegetační z betonových tvárnic na sucho	M2	137,500
Díl:	Bourání a demontáže:		
11	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	778,500
12	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	M	350,000
Díl:	Poplatky za skládky:		
13	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 zemina a kamení	T	5 305,000

Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice
SO 201 Úpravy železničního svršku
Výkaz hmot a kubatur

Č.	PLOCHY ŘEZU				SOUČET PLOCH			PŮL VZD. [m]	KUBATURY			PŘEHOZ [m³]	PŘEBYTEK VÝKOPU [m³]	CHYBÍ NÁSYP [m³]	POŘADNICE HMOTNICE	
	staničení	násep	výkop	svršek	NÁSYP	VÝKOP	SVRŠEK		NÁSYP	VÝKOP	SVRŠEK				+	-
	[km]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]		[m³]	[m³]	[m³]				[m]	[m]
1	3.800		4.414	2.491											0	0
2	3.850	0.692	4.792	2.747	0.692	9.206	5.238	25	17.3	230.15	130.95	17.3	212.85	0	212.85	
3	3.900		2.871	2.651	0.692	7.663	5.398	25	17.3	191.575	134.95	17.3	174.275	0	387.125	
4	3.950		3.411	2.652	0.000	6.282	5.303	25	0	157.05	132.575	0	157.05	0	544.175	
5	4.000		3.760	2.651	0.000	7.171	5.303	25	0	179.275	132.575	0	179.275	0	723.45	
6	4.050		4.190	2.652	0.000	7.950	5.303	25	0	198.75	132.575	0	198.75	0	922.2	
7	4.100		5.953	2.654	0.000	10.143	5.306	25	0	253.575	132.65	0	253.575	0	1175.775	
8	4.150		4.666	2.651	0.000	10.619	5.305	25	0	265.475	132.625	0	265.475	0	1441.25	
9	4.200		4.305	2.648	0.000	8.971	5.299	25	0	224.275	132.475	0	224.275	0	1665.525	
10	4.250		4.418	2.653	0.000	8.723	5.301	25	0	218.075	132.525	0	218.075	0	1883.6	
11	4.300			2.649	0.000	4.418	5.302	25	0	110.45	132.55	0	110.45	0	1994.05	
12	4.350			2.652	0.000	0.000	5.301	25	0	0	132.525	0	0	0	1994.05	
13	4.400			2.649	0.000	0.000	5.301	25	0	0	132.525	0	0	0	1994.05	
14	4.450		4.871	2.653	0.000	4.871	5.302	25	0	121.775	132.55	0	121.775	0	2115.825	
15	4.500		4.423	2.653	0.000	9.294	5.306	25	0	232.35	132.65	0	232.35	0	2348.175	
16	4.550		4.242	2.653	0.000	8.665	5.306	25	0	216.625	132.65	0	216.625	0	2564.8	
17	4.600	2.839	3.933	2.697	2.839	8.175	5.350	25	70.975	204.375	133.75	70.975	133.4	0	2698.2	
18	4.650		3.256	2.596	2.839	7.189	5.293	25	70.975	179.725	132.325	0	179.725	70.975	2806.95	
19	4.700	0.233	2.567	2.153	0.233	5.823	4.749	25	5.825	145.575	118.725	5.825	139.75	0	2946.7	
SUMA		3.764	66.072	49.805	7.295	125.163	94.966		182.375	3129.075	2374.150	111.400	3017.675	70.975	30418.750	0.000
		[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]		[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m]	[m]
		násep	výkop	svršek	NÁSYP	VÝKOP	SVRŠEK		NÁSYP	VÝKOP	SVRŠEK	PŘEHOZ	PŘEBYTEK VÝKOPU	CHYBÍ NÁSYP	+	-
		PLOCHY ŘEZU				SOUČET PLOCH			KUBATURY			PŘEHOZ	PŘEBYTEK VÝKOPU	CHYBÍ NÁSYP	POŘADNICE HMOTNICE	