

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 <p>Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</p>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	BC. MARTIN KOLAŘÍK	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ZDENĚK SLANINA	ZDENĚK SLANINA	ING. OHAREK MILAN	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ZÁBŘEH	OBEC: ZÁBŘEH	
<p>„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“</p> <p>PS 02-14-01 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 051 - 236 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ZÁŘÍ 2020
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Soupis prací		ČÁST D.1.2.1	POŘ.Č. 10

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 02-14-01				
Stavba: „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 02-14-01 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.2 Železniční sdělovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 824				
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS:				MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			Datum zpracování:		01.07.2020		
Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: Zemní práce											
1	029111R		R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	17,390	0		0,00	0,00 Kč	
				Geodetické zaměření trasy, digitálně odměřená délka 1739 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Plochu zobrazení trasy kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními konky							
2	02945_R		R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	17,390	0		0,00	0,00 Kč	
				Geodetické zaměření trasy, digitálně odměřená délka 1739 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Položka obsahuje: Plochu zobrazení trasy kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními konky							
3	111208		OTSKP_19	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	484,000	0		0,00	0,00 Kč	
				drasa v délce 106 + 136 = 242 m x 2 m šířka = 484 m							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				Odstranění kroviny a stromů do průměru 100 mm							
4	132838		OTSKP_19	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	742,000	0		0,00	0,00 Kč	
				délka trasy 1483 m x šířka 0,5 m x hloubka 1 m = 742 m3							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
5	131838		OTSKP_19	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,500	0		0,00	0,00 Kč	
				0,5 m x 0,5 m x 1 m = 0,25 m3 x 2 ks = 0,5 m3							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
6	17411		OTSKP_19	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	594,000	0		0,00	0,00 Kč	
				délka trasy 1483 m x šířka 0,5 m x hloubka 0,8 m = 594 m3							
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				položka zahrnuje:							
7	705100		OTSKP_19	ZDĚNÝ PILÍŘ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
8	702112		OTSKP_19	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 483,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
9	702312		OTSKP_19	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 928,000	0		0,00	0,00 Kč	
				délka trasy 1483 m + 30% = 1928 m							

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZSI Cervenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: kompletní provedení všech rozvodů, uspořádání, rozložení, vyčištění, utěsnění, izolace, napojování a pod.							
10	702901		OTSKP_19	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM délka trasy 1483 m + 30% = 1928 m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: kompletní provedení všech rozvodů, uspořádání, rozložení, vyčištění, utěsnění, izolace, napojování a pod.	M	1 928,000	0		0,00	0,00 Kč	
11	709210		OTSKP_19	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: kompletní provedení všech rozvodů, uspořádání, rozložení, vyčištění, utěsnění, izolace, napojování a pod.	KUS	42,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: kompletní provedení všech rozvodů, uspořádání, rozložení, vyčištění, utěsnění, izolace, napojování a pod.							
12	14173		OTSKP_19	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM 30 m + 23 m + 7 m + 7 m + 7 m + 7 m = 81 m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace položka zahrnuje odstavky protlačování potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová pásma, zařízení a vedení kabelů a pod.)	M	81,000	0		0,00	0,00 Kč	
13	17110		OTSKP_19	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace položka zahrnuje: kompletní provedení země, konstrukce, už. výkonů, uhraděného materiálu.							
14	17511		OTSKP_19	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM zemní kabelové boxy a základy rozvaděče Viz technická zpráva a výkresová dokumentace položka zahrnuje: kompletní provedení země, konstrukce, už. výkonů, uhraděného materiálu.	M3	7,000	0		0,00	0,00 Kč	
15	18090		OTSKP_19	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH délka trasy 1483 m x 3 m = 4450 m2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a výzvěnkou k této ceně, na které jsou uvedeny samostatné položky	M2	4 450,000	0		0,00	0,00 Kč	
16	587202		OTSKP_19	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z DROBNÝCH KOSTEK délka trasy 318 m x 1 m = 318 m2 Viz technická zpráva a výkresová dokumentace položka zahrnuje: podle požadavků na předložení, se specifikovanými rozměry, utěsnění, izolace, napojování a pod.	M2	318,000	0		0,00	0,00 Kč	
17	701005		OTSKP_19	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	83,000	0		0,00	0,00 Kč	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: práce spojené s montáží specifikované kabeláže specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl:				Slaboproud - sdělovací zařízení							
18	75I911		OTSKP_19	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM trasa 1739m x 2tr = 3478m +30% = 4521m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: podle požadavků na předložení, se specifikovanými rozměry, utěsnění, izolace, napojování a pod.	M	4 521,000	0		0,00	0,00 Kč	
19	75I91X		OTSKP_19	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ trasa 1739m x 2tr = 3478m +30% = 4521m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: práce spojené s montáží specifikované kabeláže specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení	M	4 521,000	0		0,00	0,00 Kč	
20	75IB11		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM trasa 1739 m x 4miktr =6956 m x 2tr = 13912 m +30% = 18856 m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:	M	18 856,000	0		0,00	0,00 Kč	
21	75IB1X		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ trasa 1739 m x 4miktr =6956 m x 2tr = 13912 m +30% = 18856 m Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje: práce spojené s montáží specifikované kabeláže specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení	M	18 856,000	0		0,00	0,00 Kč	

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZST Cervenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	75ID11		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
23	75ID1X		OTSKP_19	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
24	744211		OTSKP_19	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
											nevyzbrojená nová skříň pro sděl. zař. u rozvaděče EOV Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
25	75IH81		OTSKP_19	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKÁ KABELOVÁ	KUS	20,000	0		0,00	0,00 Kč	
											uchycení HDPE trubek 1. Položka obsahuje:
26	75IA11		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
27	75IA1X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
28	75IA31		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	7,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
29	75IA3X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ	KUS	7,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
30	75IC11		OTSKP_19	MIKROTRUBÍČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM	KUS	12,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
31	75IC1X		OTSKP_19	MIKROTRUBÍČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	12,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
32	75IA52		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM	KUS	18,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
33	75IC2X		OTSKP_19	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	18,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:
34	75IC21		OTSKP_19	MIKROTRUBÍČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 10 MM	KUS	22,000	0		0,00	0,00 Kč	
											Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1. Položka obsahuje:

Zřízení a rekonstrukce EOVv ZSI Cervenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
35	75IC2X		OTSKP_19	MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	22,000	0		0,00	0,00 Kč	
36	75I961		OTSKP_19	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,250	0		0,00	0,00 Kč	
37	75I962		OTSKP_19	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	4 521,000	0		0,00	0,00 Kč	
38	75IF11		OTSKP_19	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
39	75IF1X		OTSKP_19	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
40	742J35		OTSKP_19	TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SĐELOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC	M	2 261,000	0		0,00	0,00 Kč	
41	742J51		OTSKP_19	UKONČENÍ SĐELOVACÍHO KABELU V ROZVADECI VC. POMOCNEHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč	
42	703751		OTSKP_19	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚC DO EI 90 MIN.	M2	4,000	0		0,00	0,00 Kč	
43	703752		OTSKP_19	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,000	0		0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl Slaboproud - sdělovací zařízení										0,00 Kč	
Díl: Odpady											
44	015621		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,100	0		0,00	0,00 Kč	
45	15160		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE	T	5,000	0		0,00	0,00 Kč	
46	015112		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II.	T	10,000	0		0,00	0,00 Kč	
47	015240		OTSKP_19	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU	T	0,100	0		0,00	0,00 Kč	

Zřízení a rekonstrukce EOvV ZST Cervenka a Zábřeh na Moravě										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
				veškerá doplatka provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů							
Součet za Díl				Odpady	0,00 Kč						