

VÝKAZ VÝMĚR - SOUHRN

		cena celkem	DPH		cena s dph
			sazba	částka	
1	Materiál		21,00%		
2	Montáže		21,00%		
3	Režie		21,00%		
	C E L K E M				

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKY

	typ položky	název položky		JM	počet	cena za kus	cena celkem
Materiál							
		Strukturovaná kabeláž - SK					
1		kabel UTP Cat. 5e LSOH		m	1 340		
2		19' rozvaděč jednodílný 15U/500mm celoskleněné dveře		ks	1		
3		19" napájecí panel 5x 230V, přepěťová		jks	1		
4		Modulární patch panel, 24 port, 1U,		ks	3		
5		krabice přístrojová KP68, pod omítku		ks	27		
6		zásuvka datová 2x RJ45 modulární, instalace pod omítku		ks	27		
7		konektor RJ45 UTP Cat5e "keystone"		ks	111		
8		drobný instalační materiál		kpl	1		
		Domácí telefon					
1		Domácí telefon audio kit pro 1úč. 4+N		sada	1		
		Dveřní tablo - 1 tlačítkový kompaktní panel, hliníkové tělo , stříbrná barva, montáž pod omítku vč. krabice pod omítku, rozměr 134 x					
		Telefon - audio přístroj, elektronické vyzvánění, tlačítko pro dveřní zámek, montáž na omítku, tělo ABS plast bílý, rozměr 86 x					
		Napáječ- 230V 18VA / 12V AC, montáž DIN, rozměr 52 x 90 x 60 mm (šxvxh)					
2		plastový rozvaděč na zeď 150x110x140		ks	1		
3		kabel sdělovací stíněný SYKFY 5x2x0,5		m	26		
4		kabel napájecí 2x0,75 lanko		m	2		
5		drobný montážní materiál		kpl	1		
		Požární roleta					
1		kabel signální J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudý		m	20		
2		zkušební plyn optokouřového hlásiče		ks	1		
3		drobný instalační materiál		kpl	1		
		Kabelážní trasy					
1		instalční žlab drátěný 50x50 2 m vč. příslušenství		SKM	110		
2		nosník žlabu nástěnný		ks	76		
3		instalační trubka ohebná PVC 20 mm, 320N		m	150		
4		instalační trubka ohebná PVC 40 mm, 320N		m	10		
5		krabice odbočná KO125 s víčkem, pod omítku		ks	1		
6		drobný instalační materiál		SKM	1		

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKY

	typ položky	název položky		JM	počet	cena za kus	cena celkem
Montáže							
1		drážka ve zdivu 3x3 cm, cihla		m	144		
2		drážka ve zdivu 10x7 cm, cihla		m	5		
3		instalace krabice do pr. 70 mm pod omítku		ks	28		
4		instalace krabice do pr. 125 mm pod		ks	1		
5		průraz stropem do pr. 40 mm		ks	2		
6		montáž drátěného žlabu 50x50		m	110		
7		montáž trubky ohebné pr. 20		m	144		
8		montáž trubky ohebné pr. 40		m	10		
9		instalace slp. kabelu		m	1 393		
10		montáž datového rozvaděče vč.		ks	1		
11		montáž dat. zasuvky 2x RJ45		ks	27		
12		zapojení konektoru RJ45 "keystone"		ks	111		
13		montáž, zapojení a zprovoznění sady DT		sada	1		
14		demontáž výzbroje požární rolety		kpl	1		
15		montáž, zapojení a zprovoznění výzbroje požární rolety		kpl	1		
16		funkční zkouška požární rolety		ks	1		
17		měření datového kabelu		ks	57		
Režie							
1		mimostaveništní doprava		km	1		
2		dokumentace skutečného provedení 6x tisk		ks	1		
3		revizní zpráva požární rolety		ks	1		
4		měřicí protokol strukturované kabeláže 2x tisk		ks	1		