

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO : ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ

Součet za Díl

CÚ 2012

Číslo stavby

Číslo PS,SO

02-20-12-01

Datum zpracování :

16.2.2012

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10	Zemní práce									
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM+přípl.za každý další km-celkem do 34 km	M3	0,60						
6	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 20KM+přípl.za každý další km-celkem do 34 km	M3	1,82						
	R11347	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK -kostky ponechat pro použití	M3	0,83						
13	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3	M3	43,75						
15	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM	M3	25,05						
	132219	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM	M3	50,1						
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	25,05						
19	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	43,75						
20	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	17,61						
S	Celkem za 10	Zemní práce								
Díl: 40	Vodorovné konstrukce									
30	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	0,20						
33	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,22						
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce								
Díl: 50	Komunikace									
38	56140	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM	M3	1,82						
42	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M3	5,98						
43	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM - 2x50mm	M2	11,96						
	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	4,14						
S	Celkem za 50	Komunikace								
Díl: 721	Vnitřní kanalizace									
44	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 150MM	M	4,80						
45	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	4,00						
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizaci								
Díl: 80	Potrubí									
46	R87433	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM vč.tvarovek,ztratiného	M	32,10						
47	R87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM vč.tvarovek,ztratiného	M	10,40						

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**
 Název PS,SO : **ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ**
 Datum zpracování : **16.2.2012**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Součet za Díl

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo PS,SO
 Datum aktualizace : **02-20-12-01**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	89413	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,00						
	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) vč. utěsnění prostupu, upravit podle skutečnosti - vyspravení prostupu do stávající stoky	M3	0,20						
60	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM,vč.dešťové	M	34,10						
61	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	9,50						
S	Celkem za 80	Potrubí								
Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce									
70	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM+přípl.za každý další km-celkem do 34 km - otvor do stoky	M3	0,5						
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								
995	Poplatky za skládky									
76	01.170504-O	Čistá výkopová zemina-odkop	T	45,3						
78	03.170302-O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	0,9						
79	04.170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	1,25						
97	64.170504-O	Kamenná suť z demolic	T	3,04						
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky								