

Naše zn. 11272/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 5/9

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 29. června 2021

**Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 2:**

SO 04-10-01 T.ú. Střelice – Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

Ve výkazu výměr chybí položky pro dodávku a montáž spojek optických kabelů. Žádáme zadavatele o  
doplnění položek a kontrolu počtu spojek kabelů metalických.

**Odpověď:**

Po ověření zadavatelem byla přidána položka č. 33, kód položky 75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO  
72 VLÁKEN a položka č. 34, kód položky 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ. U metalického  
kabelu je počet rovných spojek dostatečný. U metalického kabelu je uvažováno s výrobní  
délkou 2 km. Byla upravena položka č. 21, kód položky 75II62 a změna množství. Byla  
upravena položka č. 22, kód položky 75II6X a změna množství. Viz příloha.

**Dotaz č. 3:**

SO 05-10-01 Žst. Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

Ve výkazu výměr chybí položky pro dodávku a montáž spojek optických kabelů. Žádáme zadavatele o  
doplnění položek a kontrolu počtu spojek kabelů metalických.

**Odpověď:**

Po prověření zadavatelem došlo ke zjištění, že dotazovaný SO vůbec neobsahuje optické  
spojky. Se spojkami je uvažováno v traťových úsecích Střelice – Tetčice (SO 04-10-01) a  
Tetčice – Zastávka (SO 04-10-01). U metalického kabelu je počet spojek dostatečný a je u něj  
uvažováno s výrobní délkou 2 km.

**Dotaz č. 4:**

SO 06-10-01 Žst. Tetčice – Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů

Ve výkazu výměr chybí položky pro dodávku a montáž spojek optických kabelů. Žádáme zadavatele o  
doplnění položek a kontrolu počtu spojek kabelů metalických.

**Odpověď:**

Po ověření zadavatelem byla přidána položka č. 27, kód položky 75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO  
72 VLÁKEN a položka č. 28, kód položky 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ. U metalického  
kabelu je počet spojek dostatečný. U metalického kabelu je uvažováno s výrobní délkou 2 km.  
Viz příloha.

**Dotaz č. 5:**

PS 90-14-02.2 Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Střelice - Zastávka u Brna

Ve výkazu výměr chybí položky pro ukončení optických kabelů. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

**Odpověď:**

Po ověření zadavatelem byla přidána položka č. 26, kód položky 75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN a položka č. 27, kód položky 75IH63 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN. Viz příloha.

**Dotaz č. 6:**

SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy

V návaznosti na odpověď na dotaz č.1 upozorňujeme zadavatele na rozdíly v množství odpadů v SO 90-90 a množstvím uvedeným v jednotlivých PS/SO. V tabulce níže je seznam odpadů, jejichž celková hodnota se liší. Pokud mají množství odpadů v jednotlivých PS a SO sloužit ke kontrole fakturace, měla by být opravena hodnota celkového množství odpadů v SO 90-90. Například odpad s katalogovým číslem 17-09-04 má v SO 90-90 nulové množství, ale v SO 07-33-01 je v položce č.36 uvedeno 3,416t.

	p.č.	kód		Název odpadu	m.j.	Množství v SO 90-90	Celkové množství v soupisech prací
P	1	R015111	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	176 437,310	176 449,031
P	6	R015122	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 RÁMY OKEN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,000	3,416
P	17	R015310	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT, VČETNĚ DOPRAVY	T	12,410	12,360
P	18	R015420	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY	T	1,804	1,854
P	22	R015513	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY	T	18 073,941	18 078,941
P	31	R015810	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY	T	881,100	881,617

**Odpověď:**

Po ověření zadavatelem bylo u položky č.6 s kódem R015122.90 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 RÁMY OKEN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, VČETNĚ DOPRAVY doplněno množství 3,416 t. V rámci výběrového řízení jsou oceňovány položky odpadů v SO 90-90, u samostatných SO a PS jsou množství pouze pro kontrolu. Viz příloha.

**Dotaz č. 7:**

SO 98-98

11	VSEOB011	Exkurze	komplet	4,000
----	----------	---------	---------	-------

Pro správné nacenění položky žádáme zadavatele o sdělení, s kolika účastníky exkurze má uchazeč předběžně počítat? (Nákup ochranných pomůcek atp).

V ZTP ani VTP, na které se položka odkazuje jsme žádné informace nenalezli.

**Odpověď:**

Počet účastníků a další podmínky pro Exkurze jsou uvedené v souboru „Příloha R-F-19-20 OPD\_PEÚ 2“, konkrétně v části 1.15.

**1.15 Sociální odpovědnost**

Zhotovitel se zavazuje:

Ustanovení (a), (1) a (3) pod-článku 1.15 se nepoužijí.

Podrobnosti a požadavky k ustanovení (2) pod článku 1.15:

- (i) Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi
- (ii) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro **15-30 osob** (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.
- (iii) Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

**Dotaz č. 8:**

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli Výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Žádáme zadavatele o sdělení, kde se tato výjimka nachází, případně její doplnění.

**Odpověď:**

Zadavatel po prověření doplnil požadované přílohy:

2014\_12\_04 - Výjimka MŽP.pdf

2019\_11\_22 - Prodloužení platnosti výjimky MŽP.pdf

**Dotaz č. 9:**

SO 98-98

10	VSEOB010	Biologický dozor	KPL	1,000
----	----------	------------------	-----	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, co je vše obsahem této položky. V zadaném soupisu prací není vyplněna technická specifikace položky, ani odkaz na zadávací dokumentaci.

**Odpověď:**

Položka biologický dozor obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním odborného biologického dohledu při provádění stavby:

- náklady na dohled na stavbě, který provádí odborně způsobilá osoba tak, aby stavební práce nebyly ve střetu se zájmy ochrany přírody, dozor provádí v termínech dle potřeby a požadavků (především před zahájením stavebních prací, kácení lesní a mimolesní zeleně, před zřízením stavenišť atd.).
- náklady na zajištění transferu živočichů a rostlin dle potřeby na náhradní stanoviště
- náklady na zápis o transferech do stavebního deníku a předání informací dle stanovených podmínek krajskému úřadu
- náklady na stanovení podmínek pro provádění prací tak, aby nedocházelo k ohrožení rostlin a živočichů a zavlečení nepůvodních druhů.
- náklady na kontrolu provedení mostních objektů vhodných k migraci.
- náklady na dohled a návrh rekultivačních prací po dokončení stavby (např. plochy zařízení stavenišť).
- o své činnosti provádí zápis do stavebního deníku.

#### **Dotaz č. 10:**

B.1 Souhrnná technická zpráva

Dokument se na str.17 odkazuje na přílohu B.8.1.5 Časový plán.

Žádáme zadavatele o sdělení, kde se tento dokument nachází, případně doplnění chybějící přílohy.

#### **Odpověď:**

Zadavatel po prověření sděluje, že časový plán se nachází na straně č. 83 v příloze B.8.1.1 Stavební postupy výstavby - technická zpráva. Popisu Stavebních postupů jsou věnovány strany č. 81 – 97.

#### **Dotaz č. 11:**

SO 90-00-01-6 Náhradní výsadby a vegetační úpravy

V předložené zadávací dokumentaci jsme nenalezli vyjádření příslušných obcí a orgánů ohledně náhradní výsadby.

Rozumí správně uchazeč popisu položky v zadaném soupisu prací tak, že do pole jednotková cena doplní ceny z tabulky uvedené v technické zprávě na straně 3?

Případně podle čeho má uchazeč tento soupis prací ocenit?

#### **Odpověď:**

Částka za ekologickou újmu na str. 3 technické zprávy je maximální uvažovaná částka za náhradní výsadby. Přikládáme vyjádření obcí ohledně náhradní výsadby:

5.4 Omice\_kácení\_070121.pdf

Tetčice\_kácení\_080321.pdf

Tetčice\_kácení\_příloha\_080321.pdf

MÚ Rosice ŽP\_kácení\_120421.pdf

10.2 Zastávka\_kácení\_110121.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne **19. 7. 2021** na den **20. 7. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení:

#### **Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **20. 7. 2021** v 9:30 hod.,

#### **Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **20. 7. 2021** v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

*Příloha č.1 2014\_12\_04 - Výjimka MŽP.pdf*

*Příloha č.2 2019\_11\_22 - Prodloužení platnosti výjimky MŽP.pdf*

*Příloha č.3 5.4 Omice\_kácení\_070121.pdf*

*Příloha č.4 Tetčice\_kácení\_080321.pdf*

*Příloha č.5 Tetčice\_kácení\_příloha\_080321.pdf*

*Příloha č.6 MÚ Rosice ŽP\_kácení\_120421.pdf*

*Příloha č.7 10.2 Zastávka\_kácení\_110121.pdf*

*Rekapitulace\_Vysvětlení č.2.xlsx*

*Soupisy prací\_Vysvětlení č.2.xml*

V Praze dne 29. 6. 2021



**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 02.07.2015

Správa železnic, státní organizace