



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury






# SO 10-41 ČÁST E.1.4

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-------------	---	---

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P“	 <b>SUDOP EU</b>	 <b>SUDOP PRAHA</b>
--	---	--

Zpracovatel částí:	 <b>SUDOP PRAHA</b>	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ
	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 111 E-mail: praha@sudop.cz	Garant profese: -

Středisko: <b>MOSTŮ</b>			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DANA WANGLER	ING. JAKUB GÖRINGER, Ph.D.	ING. JAKUB GÖRINGER, Ph.D.	ING. JIŘÍ ELBEL

Název akce:	<b>REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.</b>		Číslo smlouvy:	17-091.640
			Projektový stupeň:	DSP
název PS/SO:	SO 10-41 ÚPRAVA MOSTU V KM 476,480		Datum:	10 / 2019
			Číslo částí:	E.1.4
Název přílohy:	<b>SOUPIS PRACÍ</b>		Měřítko:	-
			Počet formátů:	x A4
			Číslo přílohy:	<b>11</b>



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 10-41					
Stavba:		17-091.640		Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.			CELKEM: 0.00 Kč					
SO/PS:		SO 10-41		SO 10-41 Úprava mostu v km 476,480			Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:		E.1.4		Mosty, propustky, zdi			Klasifikace SO/PS:		821		2	
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:		5423510003			
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):		S-631500682			
Zahájení realizace SO/PS:		4.6.2021		Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019			
Ukončení realizace SO/PS:		3.7.2021		SUDOP PRAHA a.s.			Datum zpracování:		4.11.2019			
17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.												
ISPROFIN:												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
										Jednotková	Celkem	
Díl: 0				Všeobecné konstrukce a práce								
1	014112	1	019 OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	41.440	0	0	0.00 Kč			
				beton								
				beton: (14,0+2,576)*2,5=41,440 [A]								
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014112	2	019 OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	89.836	0	0	0.00 Kč			
				zemina: 47,49*1,8+77*3,1416*0,2*2/4*1,8=89,836 [A]								
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
3	014112	3	019 OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	12.590	0	0	0.00 Kč			
				suť - kámen								
				5,036*2,5=12,590 [A]								
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce								
Díl: 1				Zemní práce								
4	131738		019 OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	47.490	0	0	0.00 Kč			
				vykop pro izolaci: (1,03-0,7)*17,55*8,2=47,490 [A]								

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										
ISPROFIN:										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>						
Součet za Díl				Zemní práce						0.00 Kč
Díl: 2				Základy						
5	21452		019_OTSKP	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6.049	0	0		0.00 Kč
				obsyp drenáže						
				nova drenaz včetne napojeni: (7,3+2,01+0,5+6,73+3,122+0,5)*0,3=6,049 [A]						
				položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
6	227831		019_OTSKP	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	77.000	0	0		0.00 Kč
				11*7=77,000 [A]						
				Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266).						
7	26194		019_OTSKP	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	M	77.000	0	0		0.00 Kč
				7*11=77,000 [A]						
				položka zahrnuje:						
				přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav						
				svislou dopravu zeminy z vrtu						
				vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku						
				případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé						
Součet za Díl				Základy						0.00 Kč
Díl: 3				Svislé konstrukce						
8	317325		019_OTSKP	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	5.738	0	0		0.00 Kč
				C30/37 - XF2, XD1						
				presah OP1: 0,75*((0,555+0,54)/2*0,48+0,1*0,43+0,38*(0,5352+0,5511)/2+0,22*0,5)=0,467 [A]						
				presah OP2: 0,9*((0,555+0,537)/2*0,48+0,1*0,43+0,38*(0,517+0,534)/2+0,22*0,5)=0,553 [B]						
				nad deskou:						
				7,25*(0,43*0,1+(0,517+0,381)/2*0,38+0,22*0,5)+7,25*(0,43*0,1+(0,381+0,5352)/2*0,38+0,22*0,5)=4,718 [C]						
				Celkem: A+B+C=5,738 [D]						

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul>							
9	34794B		019_OTSKP	<p>STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z OCELI S 355</p> <p>Zřízení PHS včetně veškerých nutných úprav v místech navázání na stávající konstrukce PHS a oplocení - přizpůsobení stávající PHS (vtřání do sloupku, následná obnova PKO)</p> <p><i>HEB160: 0,0426*3*9*1,05=1,208 [A]</i> <i>madlo L70x6: 0,00638*15,6*1,05=0,105 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1,313 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li><li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,</li><li>- dodání spojovacího materiálu,</li><li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li><li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li><li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li><li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,</li><li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li><li>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li><li>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,</li><li>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li><li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li><li>- ochranu před přepětím.</li></ul>	T	1.313	0	0			0.00 Kč
Součet za Díl				Svislé konstrukce						0.00 Kč	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
10	421325		019_OTSKP	<p>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>C30/37 - XF2, XD1</p> <p><i>deska: (0,555+0,7)/2*(3,123+2,118)/2*14,5=23,843 [A]</i> <i>nabeh izolace: (0,25+0,19)/2*0,06*14,5=0,191 [B]</i> <i>Celkem: A+B=24,034 [C]</i></p>	M3	24.034	0	0		0.00 Kč	

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>							
11	421365		019 OTSKP	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6.413	0	0		0.00 Kč	
				<div>6,413=6,413 [A]</div> <div>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>							
12	451314		019 OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7.395	0	0		0.00 Kč	
				<div>beton C25/30 - XC2, XF1</div> <div>vyrovnaní pro izolaci na poprsní stěně: 2,5=2,500 [A]</div> <div>pod drenaz mimo desku a nabehy: 0,25*(2,57+3,12+4,2+2,01)=2,975 [B]</div> <div>koryto: 1,92=1,920 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=7,395 [D]</div>							

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>							
13	457324		019 OTSKP	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	7.626	0	0		0.00 Kč	
				<div>tvrdá ochrana C25/30 - XC2, XF3</div> <div>stavající klenba: 0,05*11,6*9,05=5,249 [A] k drenazi OP1: 0,05*(7,48+5,65)/2*1,36=0,446 [B] k drenazi OP2: 0,05*(6,825+4,04)/2*1,61=0,437 [C] nova kce: 0,05*(2,563+1,558)/2*14,5=1,494 [D] Celkem: A+B+C+D=7,626 [E]</div>							
				<div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>							
14	457366		019 OTSKP	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	0.305	0	0		0.00 Kč	

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>stavající klenba: 0,002*11,6*9,05=0,210 [A]</div> <div>k drenazi OP1: 0,002*(7,48+5,65)/2*1,36=0,018 [B]</div> <div>k drenazi OP2: 0,002*(6,825+4,04)/2*1,61=0,017 [C]</div> <div>nova kce: 0,002*(2,563+1,558)/2*14,5=0,060 [D]</div> <div>Celkem: A+B+C+D=0,305 [E]</div>							
				<div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže</div>							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce	0.00 Kč						
Díl: 5				Komunikace							
Součet za Díl				Komunikace	0.00 Kč						
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
15	626111		019 OTSKP	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	14.987	0	0		0.00 Kč	
				<div>sanace stavajícího lince betonové klenby - odhad 10%</div> <div>(11,73*(4,34-1,3+4,495-1,3)/2*2+11,73*3,14*3,75*100/180)*0,1=14,987 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</div> <div>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</div> <div>položení vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>							
16	626211	1	019 OTSKP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	52.490	0	0		0.00 Kč	
				<div>sanace stavající ochrany izolace, odhad 50%</div> <div>11,6*9,05*0,5=52,490 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</div> <div>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</div> <div>položení vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>							
17	626211	2	019 OTSKP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2.940	0	0		0.00 Kč	
				<div>srovnání odbourané opěrné zdi pro uložení nové římsové desky - odhad 30%</div> <div>(4,3+5,5)*0,3=2,940 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</div> <div>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</div> <div>položení vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>							
18	626212	1	019 OTSKP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	52.490	0	0		0.00 Kč	
				<div>sanace stavající ochrany izolace, odhad 50%</div> <div>11,6*9,05*0,5=52,490 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</div> <div>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</div> <div>položení vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>							
19	626212	2	019 OTSKP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	4.900	0	0		0.00 Kč	
				<div>srovnání odbourané opěrné zdi pro uložení nové římsové desky - odhad 50%</div> <div>(4,3+5,5)*0,5=4,900 [A]</div>							



17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
20	626222		019_OTSKP	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	1.960	0	0		0.00 Kč	
				srovnání odbourané opěrné zdi pro uložení nové římsové desky - odhad 20% (4,3+5,5)*0,2=1,960 [A]							
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
21	62745		019_OTSKP	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	107.264	0	0		0.00 Kč	
				hloubkové spárování ve smyslu TKP SSD 23							
				pilíře odhad 30%: 21,4*(4,065-1,3+4,34-1,3)/2*2*0,3=37,268 [A]							
				klenba odhad 50%: 21,4*3,14*3,75*100/180*0,5=69,996 [B]							
				Celkem: A+B=107,264 [C]							
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení							
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0.00 Kč	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
22	78382		019_OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	149.870	0	0		0.00 Kč	
				- ochranný a sjednocující nátěr splňující vlastnosti - protikarbonatační schopnost vyjádřená difuzním odporem SD (CO2) větším než 50 m - hydrofobizační schopnost a schopnost zajistit průnik vodník par difuzní odpor SD(H2O) menší než 2 m, typ S2 (OS-B) - odstín barvy RAL 7030 (celý viditelný povrch bet. konstrukcí - šedivá v odstínu betonu)							
				sjednocující nátěr bet. klenby: 11,73*(4,34-1,3+4,495-1,3)/2*2+11,73*3,14*3,75*100/180=149,870 [A]							
				- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
23	787117		019_OTSKP	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	M2	49.500	0	0		0.00 Kč	
				výplň PHS včetně provedení pískování skla pro ochranu nárazu ptactva							
				3*(0,75+1,25+2*7+0,5)=49,500 [A]							
				- položky zasklívání zahrnují kompletní zasklení, včetně lišt, spojovacího materiálu, těsnicí profily a tmely. Zahrnují i další předepsané práce jako broušení, vrtání, lepení a pod.							
35	R711132	2		IZOLACE SVI2	M2	152.531	0	0		0.00 Kč	
				stavající klenba: 11,6*9,05=104,980 [A] k drenazi OP1: (7,48+5,65)/2*1,36=8,928 [B] k drenazi OP2: (6,825+4,04)/2*1,61=8,746 [C] nova kce: (2,563+1,558)/2*14,5=29,877 [D] Celkem: A+B+C+D=152,531 [E]							

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>– položka je vytvořena vložení do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch apod.)</p> <p>– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště</p> <p>– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI</p> <p>– příprava materiálu a pomůcek</p> <p>– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné spáry, ukončení)</p> <p>– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci</p> <p>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, geotextilie, další pásy nebo fólie a pod.), pozn.: položky nezahnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., *)</p> <p>- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace</p> <p>skladba:</p> <p>1) VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM,</p> <p>2) NETKANÁ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2 - 1 VRSTVA,</p> <p>3) SEPARAČNÍ PE FOLIE MIN. TL. 0,3 MM, VOLNĚ POKLÁDANÁ,</p> <p>4) OCHRANNÁ VRSTVA - BETON C 25/30 - XC2, XF3, PRŮSAK DO 35 MM DLE ČSN EN 206+A1, S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU Z KARI SÍTÍ 4/4- 100/100MM *)</p>							
36	R711132	3		IZOLACE SVI3	M2	27.591	0	0		0.00 Kč	
				<p>drenaz: <math>(0,5+0,3*2)*7,3+2,01+0,5+6,73+3,122+0,5=20,892</math> [A]</p> <p>svisle deska: <math>(0,535+0,381)/2*7,25+(0,381+0,551)/2*7,25=6,699</math> [B]</p> <p>Celkem: A+B=27.591 [C]</p>							

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				<div>– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch apod.)</div> <div>– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště</div> <div>– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI</div> <div>– příprava materiálu a pomůcek</div> <div>– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné spáry, ukončení)</div> <div>– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci</div> <div>– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</div> <div>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdivky, obetonování, asfaltové vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)</div> <div>- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace</div> <div>skladba:</div> <div>1) VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM,</div> <div>2) OCHRANNÁ VRSTVA - MĚKKÁ, EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 50 MM, GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2</div>								
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0.00 Kč		
Díl: 8				Potrubí								
24	875342		019_OTSKP	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DÉROVANÝCH	M	20.162	0	0		0.00 Kč		
				<div>nova drenaz vctne napojeni: 7,3+2,01+0,5+6,73+3,122+0,5=20,162 [A]</div>								
				<div>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div>								
25	89974		019_OTSKP	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	52.000	0	0		0.00 Kč		

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				2*26=52,000 [A]							
				- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.							
Součet za Díl				Potrubí					0.00 Kč		
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
26	931244		019 OTSKP	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYZ PASU ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM	M	15.400	0	0		0.00 Kč	
				kotvený elastomerový pás							
				14,8+0,3*2=15,400 [A]							
				položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě							
27	938442		019 OTSKP	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	264.219	0	0		0.00 Kč	
				21,4*(4,065-1,3+4,34-1,3)/2*2+21,4*3,14*3,75*100/180=264,219 [A]							
				položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
28	938543		019 OTSKP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	149.870	0	0		0.00 Kč	
				ocistení betonové klenby, tlak 600 bar							
				11,73*(4,34-1,3+4,495-1,3)/2*2+11,73*3,14*3,75*100/180=149,870 [A]							
				položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
29	966118		019 OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DILCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	2.576	0	0		0.00 Kč	
				nastupištní desky: 2,3*0,08*14=2,576 [A]							
				položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
30	966168		019 OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	14.000	0	0		0.00 Kč	
				1*14=14,000 [A]							
				položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
31	96618		019 OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0.677	0	0		0.00 Kč	
				HEA 120: (19,9*3,785*6+19,9*3,235*2)/1000=0,581 [A] U120: 6*13,4/1000*(0,5+0,7)=0,096 [B] Celkem: A+B=0,677 [C]							
				položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
32	96663		019 OTSKP	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DILCŮ PLASTOVÝCH	M2	48.000	0	0		0.00 Kč	
				16*3=48,000 [A]							
				položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí							
33	967138		019 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	8.648	0	0		0.00 Kč	

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>OP1: (2, 12+2,29)/2*3,25*(155,954-155,45)=3,612 [A]</div> <div>OP2: (2,97+3,123)/2*3,28*(155,954-155,45)=5,036 [B]</div> <div>Celkem: A+B=8,648 [C]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</div> <div>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</div> <div>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>							
34	969234		019 OTSKP	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	12.000	0	0		0.00 Kč	
				<div>stavající drenaz: 2*6=12,000 [A]</div> <div>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div> <div>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div>							
37	R93650		019 OTSKP	LETOPOČET	KUS	1.000	0	0		0.00 Kč	
				<div>vč. loga zhotovitele vlysem do betonu</div> <div>1=1,000 [A]</div>							
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce					0.00 Kč	



