

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK**

Číslo PS **PS 04**

Datum zpracování : 30.6.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Kabelizace (OK, TK)								
1	75I322	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY	KMČTYŘKA	31,000						
2	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY	M	3 100,000						
3	75II11	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100	KUS	6,000						
4	75II1X	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONT	KUS	6,000						
5	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40	KUS	2,000						
6	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	2,000						
7	75IJ13	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTN	KUS	10,000						
8	75IE41	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - DODÁVKA	KUS	1,000						
9	75IE4X	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000						
10	75IF21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	4,000						
11	75IF2X	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	4,000						
12	75IFA1	NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA	KUS	4,000						
13	75IFAX	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	4,000						
14	75IFB1	BLESKOJISTKA - DODÁVKA	KUS	40,000						
15	75IFBX	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	40,000						
16	75IF31	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	2,000						
17	75IF3X	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,000						
18	75IF41	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA	KUS	2,000						
19	75IF4X	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	2,000						
20	75IG61	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - D	M	50,000						
21	75IG6X	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 -	M	50,000						
22	75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	3 100,000						
23	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	3 100,000						
24	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	3 100,000						
25	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	5,000						
26	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	5,000						
27	75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakon**

Číslo stavby

Název PS : **Vimperk – Vimperk zastávka OK, TK**

Číslo PS **PS 04**

Datum zpracování : 30.6.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,000						
29	75I813	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	151,200						
30	75I81XR	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - ZAFOUKNUTÍ	M	3 100,000						
31	75IH63	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000						
32	75II71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000						
33	75II7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000						
34	701005R	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	5,000						
35	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁV	KUS	2,000						
36	75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁ	KUS	2,000						
37	75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	48,000						
38	75IEF4	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 48 VLÁKEN	KUS	2,000						
39	75I841	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA	KUS	1,000						
40	75I84X	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	1,000						
41	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	30,000						
S	Celkem za M001	Kabelizace (OK, TK)								
Díl:	M002	Zemní práce								
42	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	8,000						
38	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1	M3	812,000						
43	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	812,000						
39	14113R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu	M	30,000						
40	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	100,000						
41	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	500,000						
44	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 000,000						
42	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 500,000						
43	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 500,000						
45	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘE	M	250,000						
46	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	2 900,000						

FORMULÁŘ 5 b

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Položkový rozpočet PS
Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Vimperk
30.6.2017

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČET	M	40,000						
48	703313	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČET	M	40,000						
49	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 D	KUS	2,000						
50	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	300,000						
47	23932R	Obetonování chrániček do 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12	M3	8,000						
51	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20	M3	20,000						
48	29111R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	HM	120,000						
S	Celkem za M002	Zemní práce								