

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary**

Číslo stavby

Název SO : **Úprava přípojky NN PZZ v km 7,099**

Číslo SO

SO 02

Datum zpracování : 17.2.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Rozvaděč RP01								
1	744142	ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, D	KUS	1,00						
2	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,00						
3	744B31	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A	KUS	1,00						
4	744J41	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,00						
5	744C02	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,00						
6	742252	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ	KUS	1,00						
7	741C01	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,00						
8	741413	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,00						
9	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,00						
10	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	M	10,00						
11	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,00						
12	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA P	KUS	4,00						
13	75A321R	Spojka rovná pro plastové kabely	kus	1,00						
14	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU O	KUS	1,00						
15	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ P	KUS	1,00						
16	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	5,00						
17	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	5,00						
18	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	4,00						
19	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2,00						
20	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2,00						
21	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,00						
22	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,00						
23	75IG31	Zemní deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka	kus	2,00						
24	75IG3X	Zemní deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž	kus	2,00						
25	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	25,00						
26	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	25,00						
27	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,00						
S	Celkem za 01	Rozvaděč RP01								
Díl: 02		Zemní práce								
28	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,03						
29	741BDBR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,00						
30	701FFBR	Vyčištění štěrkového lože	m2	1,00						
31	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	20,00						

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary

Úprava přípojky NN PZZ v km 7,099

17.2.2017

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	20,00						
33	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,00						
34	702BC0R	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,50						
35	701CDER	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu vč	kus	1,00						
S	Celkem za 02	Zemní práce								