

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 13762/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 22. července 2021

Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 9:
SO 05-16-01**

Upozorňujeme na rozpor ve výpočtu množství položky č. 5

| | | | | |
|---|---------|--|---|--------------|
| 5 | R015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 7 583,400 |
| | | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: $2.4t/m^3 \cdot (3009,75m^3 + 50ks \cdot 1m \cdot 1m \cdot 3m)$ | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | |

Odpověď:

Množství a výkaz výměr v položce je upraven, soupis prací přiložen.

| | | | | |
|---|---------|--|---|-----------|
| 5 | R015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 7 670.880 |
| | | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: $2.4t/m^3 \cdot (3009,75m^3 + 50ks \cdot 1m \cdot 1,5m \cdot 3m + 4,8m \cdot 5,2m \cdot 0,5m)$ | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | |

Projektant zde uvažuje ve druhé části výpočtu s $50\text{ks} * 1\text{m} * 1\text{m} * 3\text{m}$, což nesouhlasí s výpočtem v položce č.67, kde je uvedeno $50\text{ ks} * 1\text{m} * 1,5\text{m} * 3\text{m} + 4,8\text{m} * 5,2\text{m} * 0,5\text{m}$

| | | | | | |
|----|-------|--|--|----|---------|
| 67 | 96616 | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 237,480 |
| | | | | | |
| | | | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: $50\text{ks} * 1\text{m} * 1,5\text{m} * 3\text{m} + 4,8\text{m} * 5,2\text{m} * 0,5\text{m}$ | | |
| | | | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | | |

Žádáme zadavatele o prověření a případně o opravu množství v položce č.5.

Odpověď:

Položka č.5 opravena

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

XDC_Lanžhot-Kúty_zm05_20210721

XLS_Lanžhot-Kúty_zm05_20210721

V Olomouci dne 22.7.2021

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace