

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-30-02			
Stavba: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 11-30-02 Úprava chodníku u přejezdu P5678 – investice obce Poříčí nad Sázavou							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS: 822 2			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 3273514800			
Majetek: Ostatní							Označení (S-kód): S632000195			
Zahájení realizace SO/PS: 10/2021 Zpracovatel: KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň							Cenová úroveň: 2021			
Ukončení realizace SO/PS: 3/2022 Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 25.3.2021			
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 2 Komunikace										
1	R56330	1	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
2	R574A03	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,400	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp						
3	R574C06	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,600	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp						
4	R5740E6	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,500	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp						
5	572211	1	OTSKP20	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	R931322	1	R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 200MM2	M	19,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě						
7	R93818	1	R	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu						
8	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU						
Součet za Díl Komunikace 0,00 Kč										
Díl: OST Ostatní práce										
9	R45152	1	R	PODKLADNÍ A VÝPL�의 VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,480	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 2_002 a TZ položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
10	R917223	1	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	9,000	0	0,00		0,00 Kč

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P567/8 v km 2,746 trati Cerčany – Vrané nad Vltavou										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 2_001, 2_002 a TZ							
				Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
11	R917224	1	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	19,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001, 2_002 a TZ							
				Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
12	R582601	1	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	28,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001, 2_002 a TZ							
				- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar							
				- očištění podkladu							
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
13	R58260A	1	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001 a TZ							
				- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar							
				- očištění podkladu							
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
14	R451312	1	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,500	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_002 a TZ							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,							
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,							
				- užít potřebných přísad a technologií výroby betonu,							
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,							
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,							
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,							
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,							
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,							
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,							
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,							
15	R18214	1	R	TERÉNNÍ ÚPRAVY	M2	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_002 a TZ							
				položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu							
16	18234	1	OTSKP20	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	18331	1	OTSKP20	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PUDY	M2	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	18241	1	OTSKP20	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001, 2_002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	R915111	1	R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_001 a TZ							
				položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu- předznačení a reflexní úpravu							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P56/78 v km 2,746 trati Cerčany – Vrané nad Vltavou										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	919113	1	OTSKP20	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	38,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 2_002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní práce	0,00 Kč						
Díl: D				Demontáže							
21	R11352	1	R	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	22,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				odstranění silničních a chodnikových obrub, vč. podkladního betonového lože. Položka zahrnuje manipulaci s vybouranými hmotami vč. naložení na dopravní prostředek. Nezahrnuje poplatek za uložení na skládku							
22	R11317	1	R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	1,980	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje rozebrání krytu z dlažebních kostek, naložení vybourané suti na dopravní prostředek. Nezahrnuje dopravu na skládku ani poplatek za skládku.							
23	R11337	1	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	6,600	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje odstranění podkladu krytu z dlažebních kostek, naložení odstraněného materiálu na dopravní prostředek. nezahrnuje dopravu na skládku ani poplatky za uložení na skládku.							
24	R11313	1	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,200	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje vybourání krytu s asfaltovým pojivem za použití adekvátní mechanizace, veškerou manipulaci s vybouranou suti, přidružené práce..							
25	R11333	1	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	4,800	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje odstranění podkladu zpevněné plochy s asfaltovým pojivem, naložení odstraněného materiálu na dopravní prostředek. nezahrnuje dopravu na skládku ani poplatky za uložení na skládku.							
26	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	3,952	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
27	R015130	912	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY	T	2,880	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
28	R015330	901	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ, VČETNĚ DOPRAVY	T	21,660	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P56/8 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou											ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč							
Díl: O				Ostatní								
29	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA - PROVEDENÍ ZKOUŠKY SE VŠEMI POMOCNÝMI PRACEMI, VČ. VÝSTUPŮ A VYHODNOCENÍ								
30	R3720	1	R	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele								
31	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	42,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy								
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč							