

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace TNS nad Orlicí (Voklik)
TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém
1.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 230
1.9.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce						0,00		0,00
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
3	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Kamerový systém						0,00		0,00
4	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
5	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
6	75L431	Kamera digitální (IP) dome pevná	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	75L432	Kamera digitální (IP) dome otočná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75L43X	Kamera digitální (IP) dome - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
9	75L424	Kamera digitální (IP) - SW licence	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
10	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75K232	Napájecí zdroj 48 V DC do 10 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
14	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75L46W	Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75M825	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75M866	Převodník - SFP	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
22	75M86X	Převodník - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace TNS nad Orlicí (Voklik)**

Název PS,SO : **TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém**

Datum zpracování : **1.9.2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM: **SŽDC** **0**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 230**

Datum aktualizace : **1.9.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
28	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
29	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
30	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
31	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmlákno	2,360		0,000		0,00		0,00
32	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	590,000		0,000		0,00		0,00
33	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
34	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	550,000		0,000		0,00		0,00
36	75IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	550,000		0,000		0,00		0,00
37	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
38	703442	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
39	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
40	75L482	Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
41	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
42	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
44	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
45	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
46	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	1,500		0,000		0,00		0,00
47	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	1,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace TNS nad Orlicí (Voklik)**

Název PS,SO : **TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém**

Datum zpracování : **1.9.2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM: **SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 230**

Datum aktualizace : **1.9.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	75J331R	Patch kabel FTP/STP	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
49	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	350,000		0,000		0,00		0,00
50	704110	Kabelový rošt/lávka nosný do EI 90	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
51	702511	Průraz zdívem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
52	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	5,000		0,000		0,00		0,00
53	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	5,000		0,000		0,00		0,00
54	75H141	Stožár (sloup) ocelový do 10 m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
55	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
56	743161	Osvětlovací stožár - úprava pro montáž přídavného zařízení (rozhlas, kamera, čidlo apod.)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	78O958R	Spolupráce při integraci do systému DDTS	celek	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Kamerový systém				0,000		0,00		0,00
Díl: 03		Kamerový systém - zprovoznění						0,00		0,00
58	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Kamerový systém - zprovoznění				0,000		0,00		0,00