

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

824 35

Číslo PS,SO **PS 312**

Datum zpracování : 04.10.2017

Datum aktualizace : 05.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	DDTS dodávka a montáže								
1	750911	DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	750915	DDTS ŽDC, PŘEVODNÍK M-BUS/ ETHERNET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	750916	DDTS ŽDC, MODUL VYHODNOCENÍ VÝPADKU NAPĚTÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75091A	DDTS ŽDC, SERIAL SERVER	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75091X	DDTS ŽDC, MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	750953	DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	750954	DDTS ŽDC, INTEGRACE EPS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	750957	DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
9	75095A	DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
10	75095B	DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
11	75095E	DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75095H	DDTS ŽDC, INTEGRACE VZT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75095I	DDTS ŽDC, INTEGRACE EE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75095K	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	750961	DDTS ŽDC, PŘIPOJENÍ INK DO INS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	750962	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	750963	DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	750964	DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	750965	DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	750966	DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	750969	DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
22	750971	DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDT	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747112	KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo stavby

Název PS,SO : TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

824 35

Číslo PS,SO PS 312

Datum zpracování : 04.10.2017

Datum aktualizace : 05.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
25	747125	OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747301	PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE SE SLOŽITOU VÝSTROJÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747701	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU								
28	747702	ZPŮSOBILOSTI	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
29	747703	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
30	747704	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
31	748151	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
32	748241	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
33	703411	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
34	75J111	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
35	75J11X	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN	M	135,000		0,000		0,00		0,00
36	75J321	PRŮMĚRU DO 25 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
37	75J32X	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - DODÁVKA	M	20,000		0,000		0,00		0,00
38	742F12	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,500		0,000		0,00		0,00
39	742K12	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA	KMPÁR	0,500		0,000		0,00		0,00
40	742G11	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	M	15,000		0,000		0,00		0,00
41	742K11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
42	742P13	MM2								
43	742P15	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16	M	20,000		0,000		0,00		0,00
44	741C02	MM2	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
45	744R21	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	135,000		0,000		0,00		0,00
46	744613	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
47	744Q21	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
48	744Q41	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
49	75B717-R	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75JA23	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
		SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TRÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
		Přepětiová ochrana datového kabelu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
		ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo stavby

Název PS,SO : TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV): 824 35

Číslo PS,SO PS 312

Datum zpracování : 04.10.2017

Datum aktualizace : 05.10.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
51	75JA2X	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75JA51	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75JA52	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 12 ZÁSUVK, DODÁVKA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75JA5X	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75K223	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC PŘES 10 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75K22X	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75K321	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75K32X	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
59	744R33	DIN LIŠTA - 0,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	DDTS dodávka a montáže				0,000		0,00		0,00