






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: -

Středisko: <b>ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY</b>			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  JIŘÍ MATYS	Vypracoval:  JIŘÍ MATYS	Kontroloval:  ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:  <b>Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)</b>	Číslo smlouvy: <b>17 004 208</b>	
	Projektový stupeň: <b>PROJEKT</b>	
Část:  PS 330 TNS Týniště nad Orlicím rozvodna 22 kV, technologie	Datum: <b>08/2017</b>	
	Číslo části: <b>D.3.3</b>	
Název přílohy:  <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	Měřítko: -	Počet formátů: <b>4xA4</b>
	Číslo přílohy: <b>13</b>	

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Název PS,SO : **TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie**

Zatřídění  
objektu  
(JKSO,  
JKPOV):

**812 24**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 330**

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 13.09.2017

Datum aktualizace : 13.09.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	<b>Sílnoproud</b>								
	745111-R1	ROZVADĚČ VN MODULÁRNÍÍ, vzduchem izolovaný, kovově krytý, 3-F DO UN 25 KV, 630A, 16kA včetně SKŘ, ovl. skříní a rez. vypínače VD4, 12 polí, DLE PŘÍLOHY PD Č. 2	KUS	1,000						0,00
	745111-R2	Zkušební rozvodnice RZB pro zkoušení vypínačů 22kV	KUS	1,000						0,00
	7451C4	Proudové měniče násuvné na kabel do Un 38,5kV	kus	11,000						0,00
	7451C5	Napěťové měniče do Un 38,5kV na kabelových koncovkách	kus	5,000						0,00
	7451C6	Zákadový rám pod 1 pole rozvaděče VN	kus	12,000						0,00
	741731	DVEŘNÍ KONTAKT	KUS	2,000						0,00
	742G31	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2	M	94,000						0,00
	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	218,000						0,00
	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	254,000						0,00
	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	70,000						0,00
	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	160,000						0,00
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	160,000						0,00
	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	120,000						0,00
	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	10,000						0,00
	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000						0,00
	742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	10,000						0,00
	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	10,000						0,00

	742P11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	30,000					0,00
	742P12	OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI	M	20,000					0,00
	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	40,000					0,00
	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	30,000					0,00
	741831	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU MĚDĚNÝ DO 120 MM2	M	15,000					0,00
	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10,000					0,00
	741C03	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	4,000					0,00
	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	10,000					0,00
	747124	NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 35 KV	KUS	1,000					0,00
	747126	OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE S VELMI SLOŽITOU VÝSTROJÍ	KUS	12,000					0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00
	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	12,000					0,00
	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000					0,00
	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	20,000					0,00
	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	10,000					0,00
	747522	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL	KUS	10,000					0,00
	747611	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000					0,00
	747303	VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVÍŠTĚ	KUS	1,000					0,00
	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000					0,00
	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	80,000					0,00
	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	80,000					0,00
	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	50,000					0,00
	748116	KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICI	KUS	1,000					0,00
	748135	DRŽÁK NÁSTĚNNÝ PRO OCHRANNÉ POMŮCKY	KUS	1,000					0,00
	748152	PLAKÁT "PRVNÍ POMOC"	KUS	1,000					0,00
	748153	PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA"	KUS	1,000					0,00
	748154	PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ"	KUS	1,000					0,00
	748151-R3	KOMPLETNÍ DODÁVKABEZPEČNOSTNÍCH TABULEK PRO PS DLE ČSN ISO 3864	KUS	1,000					0,00
	748129	DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M	KUS	2,000					0,00
	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	100,000					0,00
	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	100,000					0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud			0,000			0,00	0,00

Díl:	74	Demontáže							
	746Z33-R4	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KOBEK 22 Kv včetně elektrovýzbroje a kabelového vedení	KUS	1,000					0,00
	746Z61-R5	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OCHRAN	KUS	1,000					0,00
	746Z61-R6	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ MANIPULAČNÍHO ROZVADĚČE	KUS	1,000					0,00
	742Z25-R7	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PASOVINOVÉHO VEDENÍ	KUS	1,000					0,00
	742Z24-R8	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KABELOVÝCH ROZVODŮ VN	KUS	1,000					0,00
	742Z23-R9	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KABELOVÝCH ROZVODŮ NN	KUS	1,000					0,00
	746Z32-R10	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODU TLAKOVÉHO VZDUCHU VČETNĚ KOMPRESORU	KUS	1,000					0,00
	744Z03-R11	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PODRUŽNÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000					0,00
	744Z92-R12	MANIPULACE, NAKLÁDKA A ODVOZ DEMONTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ DO 50 KM	KUS	1,000					0,00
S	Celkem za 74	Demontáže				0,000		0,00	0,00
Díl:	15	Skládky							
	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,010					0,00
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	6,000					0,00
	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,050					0,00
	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ	T	0,020					0,00
	015750	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU	T	0,050					0,00
S	Celkem za 15	Skládky				0,000		0,00	0,00
Díl:	70	Všeob_elektro							
	709512-R13	NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PROM PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U, L, I DO 50 Kg	KUS	4,000					0,00
S	Celkem za 70	Všeob_elektro				0,000		0,00	0,00