

Naše zn. 24025/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Nikola Krumlová
Telefon +420 972 342 062
Mobil +420
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 8. září 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64021073

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožďalovice

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadávací dokumentaci stavby např. v Technické zprávě SO 01 Železniční svršek a spodek je požadováno odtěžení a následné zřízení štěrkového lože do hloubky 35 cm pod spodní plochu pražce. Zároveň dochází v 1. a 3. staniční koleji k úpravě nivelety koleje.

U 1. staniční koleje se nachází nástupiště z úložných bloků, tvárnice Tischer a nástupištěních desek v délce 100 m a u 3. staniční koleje nástupiště z úložných bloků a tvárnice Tischer v délce 55 m /po zkrácení obou těchto nástupišť/. Již stávající stav nástupištěních hran vykazuje zejména výškové nerovnosti.

Při provádění požadovaných prací nelze zajistit, aby nedošlo k posunu nebo vypadnutí úložných bloků a tím k poklesu celé nástupištění hrany. Následně při úpravě GPK do nové polohy požadované PD nelze zajistit požadovanou vzájemnou polohu nové koleje a staré nástupištění hrany.

Dle našeho názoru je nutné obě nástupiště rozebrat a po zřízení nového štěrkového lože a nové GPK opětovně zřídit. Soupis prací s výkazem výměr k ocenění provedení těchto prací neobsahuje.

Žádáme zadavatele o prověření této skutečnosti a případné doplnění položek do Soupisu prací s výkazem výměr k ocenění.

Odpověď zadavatele č. 1:

V opraveném soupisu prací SO 01 - část 01.1 bylo navýšeno množství u položky č. 134 a u položky č. 125 pro naložení a přepravu nástupištěních prvků.

V opraveném soupisu prací SO 01 - část 01.2 byla nahrazena položka č. 5, navýšeno množství položky č. 6, 10 a 14, a přidány položky č. 17 – 19.

V opraveném soupise prací ON – NEOCEŇOVAT Materiál objednatele byla nově doplněna položka č. 8.

Dotaz dodavatele č. 2:

V zadávací dokumentaci stavby Soupis prací s výkazem výměr k ocenění je SO 1.03 Následná úprava GPK. V projektové dokumentaci stavby nejsou uvedeny žádné podrobnosti.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda bude požadovat provedení Následné úpravy GPK i v oblasti nově zřízeného přejezdu (SO 02), který je proveden jako živičný až k hlavám kolejnic ve všech kolejích.

V případě, že ano, žádáme o doplnění položek, které souvisí s demontáží a následnou montáží přejezdové konstrukce, do Soupisu prací s výkazem výměr k ocenění.

Odpověď zadavatele č. 2:

V místě žel. přejezdu nebudeme požadovat následnou úpravu GPK.

Dotaz dodavatele č. 3:

Po kontrole zadávací a projektové dokumentace se domníváme, že přiložený soupis prací SO 01 - část 01.1, neobsahuje níže uvedené položky ze sborníku ÚOŽI 2021 související s úpravou zabezpečovacího zařízení. Prosíme o prověření a případné doplnění položek.

7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	4,00	1530,00
7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	3,00	3830,00
7593405160	Montáž očka pájecího pro drátovod	kus	4	395,00
7593405150	Montáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	4	359,00
7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	6	119,00
7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	6	14900,00
7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	6	4410,00
7593407150	Demontáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	4	108,00
7593407160	Demontáž očka pájecího pro drátovod	kus	4	119,00
7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	251	38,00
7593400060	Drátovodné trasy Očko pájecí pro drátovod (HM0404113020000)	kus	4,000	222,00

Odpověď zadavatele č. 3:

Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací SO 01 - část 01.1 (p.č. 137-147).

Dotaz dodavatele č. 4:

Dále žádáme o prověření a případné nahrazení položek č. 107, 108 z přiloženého soupisu prací SO 01 - část 01.1 které se nám jeví jako špatně použité a dle našeho názoru by měli být nahrazeny níže uvedenými ze sborníku ÚOŽI 2021.

7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4	3900,00
7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4	1170,00

Odpověď zadavatele č. 4:

Uvedené položky byly nahrazeny.

Dotaz dodavatele č. 5:

Prosíme o informaci, zda bude zadavatel požadovat u dodávky křídlových kolejnic (pol. č. 70, SO 01 - část 01.1) jejich NADVÝŠENÍ či nikoliv a případnou PERLITIZACI v místě přejezdu kola.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel perlitizaci a nadvýšení nepožaduje.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravené ZTP a Soupis prací s výkazem výměr.

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 4. 10. 2021 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1964234

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aba53253-9141-42c7-8f44-a60cc63c41aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2021 08:07:02



99ab2334-8657-4d56-9a01-ffd2d22520b0