

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 01				
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,455 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava						CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 01 Železniční přejezd v km 34,455						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.6 Potrubní vedení						Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN: 5003530005				
Majetek: SŽDC s.o.						Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: 8/2018 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2017				
Ukončení realizace SO/PS: 2/2019 Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO						Datum zpracování: 01.03.2018				
Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,455 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava						ISPROFIN: 5 003 530 005				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková Celkem	
Díl: 1 Všeobecné konstrukce a práce										
1	R1	1	R-položka	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY	KPL	1,000			0,00 Kč	
				popis položky						
				výkaz výměr						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a pracemi (po dobu rekonstrukce bude silniční provoz převeden do jednoho jízdního pruhu, provoz dopravy bude řízen pracovníkem zhotovitele - střídavě pro oba pruhy, po ukončení prací na jedné polovině přejezdové konstrukce se uzavírá převede na druhou polovinu. Zhotovitel dále zajistí dočasné silniční dopravní značení po celou dobu provádění prací na přejezdové konstrukci a při zřizování ohrusné živé vrstvy)						