

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-01-51			
Stavba: Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) - Mirošov – Nezvěstice (mimo)							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 01-01-51 ASVC Rokycany (mimo) – Nezvěstice (mimo)							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení					Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace:	Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR					ISPROFIN:		532 353 0037	
Majetek:	SŽDC s.o.						Označení (S-kód):		S632000088	
Zahájení realizace SO/PS:	4/2022	Zpracovatel:					Cenová úroveň:		2021	
Ukončení realizace SO/PS:	9/2022	Signal Projekt s.r.o. Mgr. Radek Böhm					Datum zpracování:		31.03.2021	
Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) - Mirošov – Nezvěstice (mimo):							ISPROFIN: 532 353 0037			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl: 75 Slaboproud									Jednotková	Celkem
1	75B229	1	OTSKP 2020	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, TECHNOLOGIE - ÚPRAVA	KUS	1,000				0,00 Kč
				Doplnění servru GDS včetně příslušného SW na CDP Praha.						
				příloha 001						
				1. Položka obsahuje:						
				– demontáž a montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů a dodávky potřebného materiálu						
				– demontáž a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu						
				- úpravu programového vybavení						
				– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek						
				– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci						
				2. Položka neobsahuje:						
				– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
2	75B241	1	OTSKP 2020	DOSTAVBA ZOBRAZOVAČÍ SEKCE JOP - DODÁVKA	KUS	18,000				0,00 Kč
				Dodávka monitoru 32" pro dispečera pracoviště JOP (3 monitory na každém ze 6 pracovišť).						
				přílohy 001						
				1. Položka obsahuje:						
				– demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení						
				– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu						
				– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek						
				– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci						
				2. Položka neobsahuje:						
				– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
3	75B247	1	OTSKP 2020	DOSTAVBA ZOBRAZOVAČÍ SEKCE JOP - MONTÁŽ	KUS	18,000				0,00 Kč
				Montáž monitoru pro dispečera pracoviště JOP.						
				přílohy 001						

Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) - Mirošov - Nezvěstice (mimo)				ISPROFIN: 532 353 0037						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
4	75B248	1	OTSKP 2020	DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - DEMONTÁŽ	KUS	24,000				0,00 Kč
				Demontáž stávajícího monitoru dispečera pracoviště JOP (4 monitory na každém ze 6 pracovišť). <i>přílohy 001</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – demontáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
5	75B949	1	OTSKP 2020	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA	V.J.	9,000				0,00 Kč
				Úprava adresného SW ŽST Mirošov a Příkosice z důvodu zavedení ASVC včetně na CDP Praha a ve cvičných sálech CDP Praha. <i>přílohy 001, 201, 202</i> 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.						
6	75B979	1	OTSKP 2020	SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	13,000				0,00 Kč
				Úprava SW DZPC na CDP Praha z důvodu zavedení ASVC. <i>příloha 001</i> 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
7	75B989	1	OTSKP 2020	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	8,000				0,00 Kč
				Úprava SW GZPC na CDP Praha z důvodu zavedení ASVC. <i>příloha 001</i>						

Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) - Mirošov – Nezvěstice (mimo)				ISPROFIN: 532 353 0037							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: SW pro graficko-technologickou nadstavbu se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a traťových kolejí.							
8	75B999	1	OTSKP 2020	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA	KUS	2,000					0,00 Kč
				Úprava SW DOZ ŽST Mirošov a Příkosice z důvodu zavedení ASVC. příloha 001 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
9	02943	1	OTSKP 2020	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kus	1,000					0,00 Kč
				Realizační dokumentace zhotovitele příloha 001 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
10	75E117	1	OTSKP 2020	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.							
11	75E137	1	OTSKP 2020	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	24,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	75E1B7	1	OTSKP 2020	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	150,000					0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) - Mirošov – Nezvěstice (mimo)										ISPROFIN: 532 353 0037	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.							
13	75E1C7	1	OTSKP 2020	PROTOKOL UTZ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Slaboproud						0,00 Kč	