




TÚ: 1821
DÚ: 02

Souřadnicový systém - JTSK
Výškový systém - Balt p.v.

Akce	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	Část dokumentace E.1.5
------	--	----------------------------------

Investor	 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ Purkyňova 22, 304 88 Plzeň
----------	---

	KONZULTAČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ STŘEDISKO PLZEŇ Parková 11 326 00 Plzeň 230 Tel: 377 481 220 Fax: 377 481	Hlavní inženýr projektu Ing. T. Šlais
		Vedoucí střediska Ing. R. Vorschneider

Ing. Vladimír Čulen 	Navrhl, vypracoval 	Kontroloval Roman Švantner 	PRODEX® PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
A4	Mírka	Stupeň PROJEKT	
Objekt SO 03.2 - Úprava kabelů SŽDC - SDC SEE			Dátum 04/2011
			Číslo zakázky 11PX20015
Příloha Výkaz výměr			Arch. číslo 11PX20015-P
			Část E.1.5
			Paré 6
			5

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:10PL11019

Název stavby:Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí n. L. - Jihlava

Číslo SO:SO 03.2

Název SO:Úprava kabelů SŽDC - SDC SEE

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
Díl: 1	13171P. <i>Výkaz výměr</i>	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 Odkopání a zásyp jamy pro kabelovou spojku	M3	1,20	0,000000	0,000000				
2	17411.	ZÁSYPA JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1,20	0,000000	0,000000				
3	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	4,30	0,000000	0,000000				
	Celkem za 1	Zemní práce				0,000000				
Díl: 4	631115P.	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů DEMONTÁŽ METALICKÉHO JEDNOPLÁŠŤOVÉHO KABELU	M	68,00	0,000000	0,000000				
5	631124P.	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU CYKY 12x4	M	76,00	0,000000	0,000000				
6	64242P.	Úložná vedení kabelové soubory spojování kabelů spojka rovná na metal.kabelu	KUS	1,00	0,000000	0,000000				
	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000000				
Díl: 7	705026.	Přídružená stavební výroba Zaměř. skut. stavu podzem.vedení - Extravilan nebo širá trať (100m)	KUS	1,00	0,000000	0,000000				
8	705221.	Rýha do hl.80cm šíře 35cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy,dovozu	M	8,00	0,000000	0,000000				
9	705331.	Chránička z roury HDPE 110 mm bez výkopu	M	6,00	0,000000	0,000000				
10	705331P.	Chránička z roury PVC 29 mmbez výkopu	M	2,00	0,000000	0,000000				
11	705332P.	Demontáž chránička z roury PP 38 mm	M	56,00	0,000000	0,000000				
12	742131.	Kabelová vedení kabely nn vícežilové Cu vícežilové ovládací průřez do 6 mm2	M	71,00	0,000000	0,000000				
13	781130.	Geodetické zaměření a zakreslení kabelové trasy	KM	0,01	0,000000	0,000000				
	Celkem za 7	Přídružená stavební výroba				0,000000				