






TÚ: 1801 - Veselí n/Lužnicí - Jihlava
DÚ: 30 - Kostelec u Jihlavy - Rantířov

Souřadnicový systém - JTSK
Výškový systém - Balt p.v.

Akce	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	Část dokumentace E.1.1.1
------	--	------------------------------------

Investor	 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ Purkyňova 22, 304 88 Plzeň
----------	---

	Navrhl	Ing. Páník		Objednatel	SŽDC, s.o.
	Vypracoval	Ing. Páník		Zak. číslo	10PL11019
	Zodp. projektant	Ing. Páník		Datum	12/2011
	Tech. kontrola	Ing. Kasová		Stupeň	PROJEKT
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň	Objekt:			Měřítko	-
	SO 02 - Železniční svršek			Č. přílohy	Paré
Příloha :			6		
VÝKAZ VÝMĚR					

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:	10PL11019	Název stavby:	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí n. L. - Jihlava
Číslo SO:	SO 02	Název SO:	Železniční svršek
Datum zpracování:		Datum aktualizace:	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	Výkaz výměr	Kolej v úseku nosné konstrukce 35=35,0000 [A]								
11	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE	M	750,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Směrové a výškové vyrovnaní GPK v délce úpravy a v navazujících úsecích pro zajištění plynulého napojení - celková délka 250m - ve třech cyklech								
	Výkaz výměr	3*250=750,0000 [A]								
12	54631	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	2,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Výměna dvou dřevěných prážců s upevněním koleje ve výhybce č.1.								
	Výkaz výměr	Výměna prážců ve výhybce č. 1 2=2,0000 [A]								
13	547511	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ TVAR S49 DL 3,5M	KUS	2,00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	2=2,0000 [A]								
14	54751100	DILATAČNÍ STYK KOLEJNIC	KUS	2,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Včetně drobného kolejiva a úpravy konce kolejnice pro osazení prvků dilatačního styku.								
	Výkaz výměr	2=2,0000 [A]								
15	547611	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ TVAR S49 NA OPĚŘE DO 100MM	KUS	1,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Kolejové mostní dilatační zařízení dl. 4,2m Dilatující délka 30 až 80m								
16	54780	POJISTNÝ ÚHELNÍK	M	60,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Včetně upevnění na prážce a napojení na pojistné úhelníky na NK mostu.								
	Výkaz výměr	Pojistné úhelníky v předpolí mostu 15*4=60,0000 [A]								
17	54811	SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR S49	KUS	20,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Svařování kolejnic aluminotermické v rekonstruovaném úseku železničního svršku - po 25 m a v místě dilatačního zařízení a izolovaného styku.								
	Výkaz výměr	20=20,0000 [A]								
18	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	10,00	0,000000	0,000000				
	Doplň. popis	Řezání kolejnic při demontáži původního železničního svršku - délka úseků po 25,0 m								
	Výkaz výměr	10=10,0000 [A]								
	Celkem za 5	Komunikace				0,000000				
Díl: 19	9 91323	Ostatní konstrukce a práce HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	1,00	0,000000	0,000000				
	Výkaz výměr	1=1,0000 [A]								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:10PL11019

Název stavby:Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí n. L. - Jihlava

Číslo SO:SO 02

Název SO:Železniční svršek

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
20	9141130 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	VÝSTROJ TRATI - DEMONTÁŽ Rychlostníky na mostě. 2=2,0000 [A]	KUS	2,00	0,000000	0,000000				
21	9141810 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	VÝSTROJ TRATI - DOD A MONT Rychlostníky na mostě. 2=2,0000 [A]	KUS	2,00	0,000000	0,000000				
22	92517 <i>Výkaz výměr</i>	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 500MM 2*2*(40+20)=240,0000 [A]	M2	240,00	0,000000	0,000000				
23	96502 <i>Výkaz výměr</i>	DEMONTÁŽ HEKTOMETROVNÍKU 1=1,0000 [A]	KS	1,00	0,000000	0,000000				
24	96511 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE Odstranění kolejového lože z kameniva drceného v délce výměny svršku mimo délky původního mostu - včetně odvozu vytěženého materiálu na skládku, uložení na skládce a poplatku za skládku Plocha v příč řezu * dl 5*(40+20)=300,0000 [A]	M3	300,00	0,000000	0,000000				
25	96521 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ Odstranění železniční koleje za oběma opěrami včetně dřevěných pražců, s rozebráním do součástí a odvozem vyzískaného demontovaného materiálu na základnu - včetně odvozu dřevěných pražců na skládku nebezpečného odpadu do Vodňan (vzdálenost v jednom směru 145 km) a poplatku za skládku 40=40,0000 [A]	M	40,00	0,000000	0,000000				
26	96522 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA BETON PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ Demontáž původní koleje mimo rozsahu pojistných úhelníků - s rozebráním do součástí a odvozem materiálu na základnu 20=20,0000 [A]	M	20,00	0,000000	0,000000				
27	965340 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	DEMONTÁŽ KOLEJE NA NK Demontáž koleje na NK na stávajícím mostu s rozebráním do součástí a odvozem materiálu na základnu 35=35,0000 [A]	M	35,00	0,000000	0,000000				
28	9653400 <i>Doplň. popis</i> <i>Výkaz výměr</i>	DEMONTÁŽ PRAŽCE NA ZÁVĚRNÉ ZÍDCE Demontáž pozednic včetně veškerých prvků upevnění koleje - včetně odvozu vytěženého materiálu na skládku, uložení na skládce a poplatku za skládku 2=2,0000 [A]	KS	2,00	0,000000	0,000000				

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

10PL11019

Název stavby:

Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí n. L. - Jihlava

Číslo SO:

SO 02

Název SO:

Železniční svršek

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000000				