



Vypracování projektu stavby  
"Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"  
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



AKTUALIZACE 09/2012

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MICHAL MEČL

Garant profese:

JAROSLAV SOUMAR

Středisko:

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

JAN ČERVENKA

Vypracoval:

JAN ČERVENKA

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR MALÝ

Název akce:

**MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU  
PRAHA BĚCHOVICE - ÚVALY**

Číslo smlouvy:

12 013 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY  
SO 3101 ŽST ÚVALY,  
PROTIHLUKOVÉ STĚNY V km 386,370 - 387,470

Datum:

06/2012

Číslo části:

E.1.10.1

Název přílohy:

**SOUPIS PRACÍ\_VÝHLEDOVÝ STAV**

Měřítko:

Počet formátů:  
- 4xA4

Číslo přílohy:

61







FORMULÁŘ 5

Název stavby : Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Název PS,SO : PHS v km 386,370 – 387,470

Datum zpracování : 25.10.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

815 46

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210  
Číslo PS,SO SO 3101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
21	347125-02R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely pohltivěv. předepsané ochrany/nátěru	M2	1 288,669		0,000		0,00		0,00
22	34799-03R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely odrazivé	M2	988,089		0,000		0,00		0,00
23	33717-04R	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	31,279		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
24	953321	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NA PLASTU DOD A MONTÁŽ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
25	18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	377,000		0,000		0,00		0,00
26	18411-05R	Dodání popínavých roztlín dle popisu v TZ projektu (břeťan, přísavník)	KUS	377,000		0,000		0,00		0,00
27	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	499,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě								
28	711211	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	7,596		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00

Název PO : po stavbě

Číslo PO 3101.B

Díl: 01 Zemní práce



FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Název PS,SO : **PHS v km 386,370 – 387,470**

Datum zpracování : **25.10.2012**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

Číslo stavby **1210**  
Číslo PS,SO **SO 3101**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
51	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	24,259		0,000		0,00		0,00
52	12218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	1,150		0,000		0,00		0,00
53	12219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	4,600		0,000		0,00		0,00
56	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	161,725		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01 Zemní práce					0,000		0,00		0,00
Díl:	02 Základy									
57	264228	VRTY PRO PILOTY TR. II DO 600MM	M	19,525		0,000		0,00		0,00
58	264328	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 600MM	M	78,100		0,000		0,00		0,00
59	264428	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 600MM	M	78,100		0,000		0,00		0,00
60	264528	VRTY PRO PILOTY TR V D DO 600MM	M	19,525		0,000		0,00		0,00
61	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	55,178		0,000		0,00		0,00
62	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	4,530		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02 Základy					0,000		0,00		0,00
Díl:	03 Svislé konstrukce									
63	347124-01R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely soklové vč. předepsané ochrany/nátěru	M2	19,880		0,000		0,00		0,00
64	347125-02R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely pohltivé vč. předepsané ochrany/nátěru	M2	95,163		0,000		0,00		0,00
65	34799-03R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely odrazivé	M2	23,888		0,000		0,00		0,00
66	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	2,625		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03 Svislé konstrukce					0,000		0,00		0,00
Díl:	04 Vodorovné konstrukce									
67	434951	SCHODIŠTĚ STUPNĚ ZE DŘEVA MĚKKÉHO	M3	0,117		0,000		0,00		0,00
68	434211	SCHODIŠTĚ STUPNĚ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	1,168		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04 Vodorovné konstrukce					0,000		0,00		0,00