

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení mimo SŽDC

Datum zpracování : 1.12.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 542 353 0003

Číslo PS,SO 6211.9

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74A	Základy TV		.						
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	115,500		0,000		0,00		0,00
2	74A150	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	2 310,000		0,000		0,00		0,00
3	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
4	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	112,000		0,000		0,00		0,00
5	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
6	74AF11	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	173,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74A	Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	74B	Stožáry TV		.						
7	74B603	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	74B604	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
9	74B711	BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L	M	89,000		0,000		0,00		0,00
10	74B723	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
11	74B743	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
12	74B911	PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
13	74BF11	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	39,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74B	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	74C	Vodiče TV		.						
14	74C111	ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LAN A	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	74C137	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
16	74C231	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LAN A	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
17	74C311	KŘÍŽENÍ SESTAV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	74C312	VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	140,000		0,000		0,00		0,00
19	74C315	PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
20	74C322	SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
21	74C331	DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	74C341	PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	74C343	KOTVENÍ PEVNÝCH BODŮ NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 2 LAN A	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	74C351	LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ NEBO FE	M	183,000		0,000		0,00		0,00
25	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	1 555,000		0,000		0,00		0,00
26	74C612	PŘÍPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	74C622	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV SE ZDVOJENÝMI IZOLÁTORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	74C632	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení mimo SŽDC

1.12.2017

SOUPLIS PRACÍ/ ROZPOČET

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

542 353 0003

Číslo PS,SO

6211.9

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	74C643	V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
30	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
31	74C663	VLOŽENÁ IZOLACE VE 3 LANECH ZV, NV, OV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	74C712	POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	74C713	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
34	74C725	SVOD Z TROJITÉHO NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
35	74C742	PŘÍPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 2-4 TRMENY NA STOŽÁR TV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	74C752	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
37	74C820	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
38	74C911	BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	74C917	PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNÍČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	74C951	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
42	74C968	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
43	74CF11	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74C	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00

Díl:	74F2	Nátěry TV		*						
44	74F232	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
45	74F250	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚŘ - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74F2	Nátěry TV				0,000		0,00		0,00

Díl:	74F3	Revize, zkoušky a měření TV		*						
46	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	KM	1,000		0,000		0,00		0,00
47	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	1,000		0,000		0,00		0,00
48	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	74F314	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
50	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
52	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74F3	Revize, zkoušky a měření TV				0,000		0,00		0,00

Díl:	74F4	Demontáže TV		*						
54	74F411	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Kadaň - Kadaň Prunéřov, trakční vedení mimo SŽDC

1.12.2017

SOUPOIS PRACÍ/ ROZPOČET

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

542 353 0003

Číslo PS,SO

6211.9

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	74F421	DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	74F422	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	29,000		0,000		0,00		0,00
57	74F423	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	74F425	DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
59	74F426	DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
60	74F433	DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
61	74F434	DEMONTÁŽ KONZOL SIK VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
62	74F437	DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
63	74F441	DEMONTÁŽ DĚLIČŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
64	74F442	DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
65	74F445	DEMONTÁŽ KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍCH LIŠT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	74F446	DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVŇOVACÍCH LIŠT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
67	74F447	DEMONTÁŽ KOTEVNÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
68	74F449	DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	74F452	DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
70	74F454	DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
71	74F455	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	140,000		0,000		0,00		0,00
72	74F456	DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
73	74F457	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
74	74F471	DEMONTÁŽ ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM	M	1 027,000		0,000		0,00		0,00
75	74F491	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	1 000,000		0,000		0,00		0,00
76	74EF11	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	67,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74F4	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00

Díl:	74R	Různé TV								
77	74R400R	Betonový dílec 40-60	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74R	Různé TV				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	990 Poplatky za skládky								
78	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	208,000		0,000		0,00		0,00
79	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	125,000		0,000		0,00		0,00
80	015270	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T	1,000		0,000		0,00		0,00
81	015280	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG	T	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00