

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněrov - Kadaň - výchozí**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, železniční svršek**

Datum zpracování : 27.3.2018

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

824 30

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Číslo stavby **5423530003**

Číslo PS,SO **SO 4112**

Datum aktualizace : 28.3.2018

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
48	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	3 108,700	0,000	0,000		0,00		0,00
49	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ(VÝHYBKY)	T	162,700	0,000	0,000		0,00		0,00
50	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	35,928	0,000	0,000		0,00		0,00
51	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	438,615	0,000	0,000		0,00		0,00
52	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,943	0,000	0,000		0,00		0,00
53	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	24,800	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

Díl:	52	Zřízení drážního svršku								
24	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	2 573,600	0,000	0,000		0,00		0,00
25	512570	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO	M3	45,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	351,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	520,600	0,000	0,000		0,00		0,00
28	528152	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	513,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	33,400	0,000	0,000		0,00		0,00
30	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00
31	52A741	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	37,700	0,000	0,000		0,00		0,00
32	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	52A711	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00
34	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	569,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	1 741,700	0,000	0,000		0,00		0,00
38	542322	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	149,540	0,000	0,000		0,00		0,00
39	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	149,500	0,000	0,000		0,00		0,00
40	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	230,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	42,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl:	544	Izolované styky								
1	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 544	Izolované styky				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
43	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	2 555,900	0,000	0,000		0,00		0,00
44	R925120-201mjs	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M3	1 003,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	923131	NÁMEZNÍK	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže								
5	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	2 112,200	0,000	0,000		0,00		0,00
6	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	18 094,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	965022	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3KM	385,800	0,000	0,000		0,00		0,00
8	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	4 163,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	965116	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO ZMONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm	4 657,950	0,000	0,000		0,00		0,00
10	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	348,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO ZMONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm	225,360	0,000	0,000		0,00		0,00
12	965223	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	251,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	965226	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm	133,920	0,000	0,000		0,00		0,00
14	965831	DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	965832	DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	3,920	0,000	0,000		0,00		0,00
16	965881	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU MONTOVANÉHO	KUS	26,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	965882	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU MONTOVANÉHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	2,431	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75C8C1	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75C8C7	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00
20	965431	ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	965432	ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	248,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 186,400	0,000	0,000		0,00		0,00
23	965114	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže				0,000		0,00		0,00