

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 20014/2018-SZDC-
SSZ-OVZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 02.07.2018

Násep "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

I na základě pozdě podané Žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce zasíláme následující odpovědi na dotazy:

Dotaz č. 4:

SO 101.1 Železniční svršek

V poskytnuté dokumentaci k výše uvedenému objektu jsme dle našeho názoru našli rozpor ve výměře v položce č. 7 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ kde v rozpočtu je uvedena výměra 824m oproti tomu je v technické zprávě v článku kolejový rošt uvedena jiná délka 799m s jinými staničeními. Dovolujeme si požádat zadavatele o vysvětlení těchto různých výměr případně stanovení já výměra platí a je správná.

Odpověď:

Platí rozpočet a situace stavby, v TZ nebyly změny aktualizovány.

Dotaz č. 5:

SO 101.1 Železniční svršek

V poskytnuté dokumentaci k výše uvedenému objektu jsme dle našeho názoru našli rozpor ve popisu položky č. 7 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ kde v rozpočtu je uvažována jako položka z kompletně nového materiálu, kdežto v technické zprávě v článku kolejový rošt projektant uvádí, že má být z části provedena z užitého materiálu stavby. Žádáme zadavatele o vysvětlení zda máme uvažovat s použitím části nového a části užitého nebo vzhledem k odstupu schválené dokumentace a doby vypsání soutěže není již uvažovaný materiál užity zcela nevhodný a tudíž máme počítat s dodáním nového materiálu?

Odpověď:

Platí rozpočet a situace stavby, v TZ nebyly změny aktualizovány.

Dotaz č. 6:

F.2. technologický postup výstavby

Žádáme zadavatele o potvrzení termínu nepřetržité výluky v termínu 1.8.2018 – 31.10.2018. Vzhledem k termínu odevzdání nabídky a předpokládanému zahájení stavby se nám jeví čas na přeložku kabelu jako hraniční. V projektové dokumentaci se uvádí, že kabely budou uloženy na cizím pozemku, má objednatel souhlas majitele pozemku?

Odpověď:

Souhlasy majitelů jsou k dispozici v PD.

Délka nepřetržité výluky je uvedena v ZTP - 92 dní od 17.8.2018 do 16.11.2018.

Dotaz č. 7:

SO 101.1 Železniční svršek

V poskytnuté dokumentaci rozpočtu je u některých položek místo výpočtu většinou slovy napsán odkaz viz tabulka kubatur. Při kontrole poskytnuté projektové dokumentace jsme ovšem tento dokument nikde nenalezli. Mohl by zadavatel v rámci ověření těchto výpočtu poskytnout tuto tabulku kubatur?

Odpověď:

Tabulka kubatur v příloze.

Dotaz č. 8:

SO 101.1 Železniční svršek

V poskytnutém rozpočtu je uvedena položka č. 10 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ je k ní uveden i výpočet, nicméně v technické zprávě ani ve výkresech není uvedeno nebo popsáno kde a jinak mají být tyto vložky situovány. Může zadavatel uvést uchazeči tyto údaje, tak aby bylo zřejmé zadání zřejmé?

Odpověď:

Je to v úsecích mimo oblast sanace (u ZÚ a KÚ), kde se dělá jen čištění ŠL. Kolej se v místě stávajících nevyhovujících svarů rozřeže, rozposunují se kolejnice a znovu svaří. Vložky jsou napočítány kvůli zkrácení kolejnic o vyříznuté svary.

Dotaz č. 9:

SO 102 Železniční spodek

V poskytnuté dokumentaci rozpočtu je u některých položek místo výpočtu většinou slovy napsán odkaz viz tabulka kubatur. Při kontrole poskytnuté projektové dokumentace jsme ovšem tento dokument nikde nenalezli. Mohl by zadavatel v rámci ověření těchto výpočtu poskytnout tuto tabulku kubatur?

Odpověď:

Tabulku kubatur posíláme v příloze.


Dotaz č. 10:

SO 102 Železniční spodek

V souvislosti s výše uvedeným požadavkem na absenci tabulky kubatur žádáme zadavatele o prověření bilanci hmot odkop a násypu v tomto objektu. Podle našeho názoru a platné metodiky OTSKP zde chybí položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Mohl by zadavatel prověřit tuto domněnku?

Odpověď:

Uložení je součástí položek č. 10 - 12383A a 11 - 12383B.



.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.2446
ze dne 10.05.2018

Příloha: kubatur_list_SO101-102