

ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO :

- BLOK-PANELY ZE STRUSKOPEMZOBETONU SPB 135 TŘ. I (PŮVODNÍ)
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-500 NA TMEL YTONG (DOZDÍVKY)
- CIHELNÉ ZDIVO NA MVC 25 (VNITŘNÍ ZDIVO)
- BLOK-PANELY ZE STRUSKOPEMZOBETONU SPB 135 TŘ. I

BETON B20

BOURANÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL 100mm

- řenný překládaný obklad z hoblovaných desek tl. 25mm - DEMONTÁŽ
tl. 40mm
25mm

5

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| litový pás typu S s složkou z PES rohože - min. 190 g/m ² (např. Elastek 50 Special),
plošné natavený
litový podkladní pás modifikovaný, se skleněnou tkaninou - min. 200 g/m ²
teplotic (např. Daco KSU)
roci kolektivních hmoždínek
rozváděcí spojky (100mm)
řezný rošt z latí 30/50mm - DEMONTÁŽ
bití dřevěnými palubkami tl.18mm - DEMONTÁŽ | 5,2mm
3mm
60-410mm
100mm
30mm
18mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

POZNÁMKA :

- BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚN DŘEVĚNÝ OBKLAD V ROZSAHU CELÉ BUDOVY A TO VČETNĚ PODHLEDŮ NA NASTUPIŠTI
PŘED DEMONTÁŽÍ OBKLADU FASÁDY BUDOU DOČASNĚ DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ FASÁDNÍ PRVKY (OZNAČENÍ STANICE, OSVĚTLENÍ, ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM, ČÁSTI HROMOSVODŮ, PIKTOGRAMY, VZT MŘÍŽKY)
DŘEVĚNÉ LEMOVÁNÍ KOLEM OKEN A KOLEM PŘESAHŮ STŘECHY BUDE ROVNĚŽ ODSTRANĚNO
BUDE PŘEBROUSĚNÝ A OTRYSKÁNY ZREZIVELÁ MÍSTA ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (ZABRADLÍ, ŽEBŘÍK ATD.) A BUDOU SANOVÁNY BET. ŽÍDKY TRYSKÁNÍM A ODSTRANĚNÍM ZVĚTRALÝCH MÍST
BET. SCHODY SE KOMPLETNĚ ODSTRANÍ (POUZE STUPNĚ)
BUDOU OČIŠTĚNÝ OKNA A DVEŘE OD GRAFITŮ, PŘEBROUSÍ SE OCEL. DVEŘE
ODSTRANÍ SE ZVĚTRALÁ MÍSTA SOKLOVÉ OMITKY A POŠKOZENÍ ARMOV. SÍTOVINY
Z KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SE KOMPLETNĚ ODSTRANÍ PARAPETY, LEMOVÁNÍ SOKLU, ATIKA
PLOCHÉ STŘECHY A PŘÍSTŘEŠKU (ŠIKMÁ STŘECHA BUDE PONECHÁNA)
SVODY A OKAPY POUZE PŘEBROUSIT A VYMĚNIT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ Z 50%

KRESLIL ing. Lukáš BOBEK		VYPRACOVAL ing. Lukáš BOBEK		KONTOLOVAL ing. Lukáš BOBEK	
<p>NAZEV AKCE:</p> <p>Mořkov hl. trat' ON</p> <p>Investor: Správa železnic,s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00</p> <p>Místo: k.ú. Mořkov, par.č. 641 okres: Nový Jičín</p> <p>NAZEV VÝKRESU</p> <p>ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ</p>					
<p>Ing. Lukáš BOBEK</p> <p>Projekční a inženýrská činnost</p> <p>IČ: 87240718 Tel: +420 775148939</p>					
FORMÁT		3xA4			
DATUM		DUBEN 2021			
Č.KOPIE					
STUPEŇ PD		DSP+DPS			
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU		104	
1:50					

POZNÁMKA:

OBECEŇ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVÁNÝM ČÁSTEM KONSTRUKCE A ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITEŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

