



157,4

157,5

157,6



demontáž kabelu vn v délce 43 m

ukončeno a zaslepeno bez náhrady
kabelové vedení 6 kV

demontáž kabelu nn v délce 238 m

ukončeno a zaslepeno bez náhrady
kabelové vedení 0,4 kV

ukončeno a zaslepeno bez náhrady
kabelové vedení 0,4 kV



LEGENDA:

DEMONTOVANÉ SÍTĚ:

demontáž VN kabelu 6 kV - AYKCY 3 x 50, SEE Brno, v délce 43 m


demontáž NN kabelu 0,4 kV - AYKY 4 x 70, SEE Brno, v délce 238 m

× vytyčovací bod






TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ

"Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně"				
Kabelová trasa				
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů				Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK				
Číslo bodu	X	Y	Z	Poznámka
1	596358.81	1160675.99	0.00	ukončení a zaslepení 6kV
2	596349.52	1160668.53	0.00	lom kabelové trasy 6kV
3	596345.73	1160666.70	0.00	lom kabelové trasy 6kV
4	596340.46	1160661.62	0.00	kabelová trasa 6kV
5	596335.02	1160656.37	0.00	lom kabelové trasy 6kV
6	596334.39	1160644.26	0.00	ukončení a zaslepení 6kV
7	596422.23	1160741.98	0.00	ukončení a zaslepení 0,4kV
8	596408.37	1160731.29	0.00	kabelová trasa 0,4kV
9	596394.52	1160720.61	0.00	kabelová trasa 0,4kV
10	596365.07	1160695.20	0.00	kabelová trasa 0,4kV
11	596357.23	1160688.45	0.00	kabelová trasa 0,4kV
12	596336.79	1160668.04	0.00	kabelová trasa 0,4kV
13	596320.99	1160652.26	0.00	kabelová trasa 0,4kV
14	596307.48	1160638.76	0.00	kabelová trasa 0,4kV
15	596287.19	1160615.82	0.00	kabelová trasa 0,4kV
16	596270.91	1160595.50	0.00	kabelová trasa 0,4kV
17	596255.25	1160574.91	0.00	ukončení a zaslepení 0,4kV

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


 SB projekt s.r.o.
 Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

	EXPROJEKT s.r.o.	tel. : +420 533 312 000
	Herspická 758/13	E-mail: info@exprojekt.cz
	619 00 Brno	ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose  Ing. Radek Šíp 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. Kamil Gomola  VYPRACOVAL Bc. Kamil Gomola 	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MÚ: ÚMČ Brno-Židenice	
Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně SO 01-04-01 Odstranění kabelů 6 kV a 0,4 kV		STUPEŇ: DUSP + PDPS	
		ZAK. ČÍSLO 2020-161	
		MĚRITKO 1:500	POČET FORMÁTŮ 4 x A4
Vytýčovací výkres		DATUM: 03/2021	
		ČÁST DOKUM. D.2.3.6.4	PŘÍLOHA 4