






Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	SV. V. (mm)
101	KOMUNIKACE	17,02	3000
102	SKLAD SPECIÁLNÍ PROSTŘEDY	17,78	3000
103	---- NEOBSAŽENO		
104	MOKRÁ DÍLNA	14,44	3000
105	WC S PŘEDŠÍŇÍ	8,20	3000
106	SKLAD CHTS	20,54	3000
107	KANCELÁŘ CHTS	10,66	3000
108	KOTELNA	7,48	3000
109	GARÁŽ	50,05	3980
110	GARÁŽ	50,40	3980
111	SKLAD ODPADU	3,00	3355

#### LEGENDA SLABOPROUD

-  HOUKAČKA 230V  
2 KS
-  ROZHLAS 100V  
5 KS
-  TELEFON - PARALELNÍ LINKA (DRAŽNÍ TELEFON)  
2 KS
-  ELEKTROINST KANAL EKD 120x40 (vše silnicích kabelek 40x20)  
elektroinst. lišta hranata LH 60x40P2
-  SVORKOVÁ SKŘIŇ (V NÍ BUDOU ZAKONČENY VENKOVNÍ PŘÍVODY VŠECH SYSTÉMŮ)  
Zasuvka datová RJ45

#### POZNÁMKA

uložení elektro kanálu EKD bude veden v dostatečné vzdálenosti od kabelového žebíru silnoproudu stejne bude uložena i lišta LH. tato lišta bude použita i na všechny svody z kanálu EKD  
- Čísła (např. 3x) u zásuvek, udávají jejich počet v řadě

Objednatel projektu:		Výšek číslo:	
Zodp. projektant		Výš. číslo:	
Vypracoval	PETR VOTOČEK	ING. IVO BAVRIL projektční dílna Kalanová 15, Olomouc IČ: 4796029	
Investor, stavebník	Správa zájezdní, s.o. OK Olomouc, Mendlova 1, Olomouc	Datum	
Místo stavby	Kraj Olomoucký, k.ú. Přerov, p.č.6868/57 Objekt HZS zst. Přerov	09.2021	
Název stavby		Stupeň PD	
REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HZS PŘEROV		DPS	
Název PS, SO:		Č. zakázky	
SLABOPROUD		611-2021	
Název přílohy:		Část	
SLABOPROUDÉ ROZVODY		Měřítko	
		1:30	
		Příloha	
		03	

PUDORYS 1.NP