



LEGENDA PŮÍSTROJŮ

- Zásuvka jednonásobná (s víčkem IP43)
- Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou (IP43)
- Zásuvka dvojnásobná
- Zásuvka datová RJ45
- Zásuvka 400V/32A, 400V/16A, 5p, nástěnná

- Ovl. trojtl.pro pohon vrat M/D
- Pohon vrat (pod stropem)-vývod CYKY-J 5x2,5mm2
- Elektroinstalační krabice
- Elektroinstalační krabice KSK 100 PO nástěnná, na žlab
- Axiální ventilátor D=200

- R2 Rozváděč podružný - v.č. 05
- RZS Rozváděč zálohované sítě - v.č. 06

- Sběrna společného pospojování (pod R2) elektroinstalační krabice KO 125E se svorkovnicí EPS 2 IP40
- KS Kabelová skříň přívodu, stávající, s měřením (přívod z T5)

Drátěný kabelový žlab DZI integrovanou spojkou,

LEGENDA VEDENÍ

- Rozvody mezi rozváděči
- Zásuvkové okruhy-ve žlabech 1-CXKH-R
- Zásuvkové okruhy 3f ve žlabech, kabely CXKH-R
- Rozvody pro ventilaci
- Ochranný vodič - pospojování, CY...z/ž
- Pohyblivý přívod

POZNÁMKA

- Výška spínačů i zásuvek 120 cm od podlahy (pokud není uvedeno jinak)
- Čísla u přístrojů odpovídají číslům vývodů z rozváděče
- Čísla (např.3x) u zásuvek, udávají jejich počet v řadě
- Rozvody kabelů v drátěných žlabech DZI s integrovanou spojkou, nebo ve vkladacích lištách po stěnách
- Svody od žlabů při více kabelech po kabelových lávkách KL - svislé uložení na příchytkách KLSU (max. rozpětí 1200mm), pomocí šroubů NSM 6x10, kabely uchyceny příchytkou PKC1 1200 - pouze přívody z KS18
- Elektroinstalační krabice KSK se montují na boční stěnu žlabu na montážní desku MDS
- Uložení žlabů na stěnách na drážkách DS 150,
- Ve společných trasách kabelů - silnoproud + datové, bude ve žlabu uložena přepážka KLP 60 upevněnou šrouby NSM 6x10

Objednatel projektu:	 SŽ, státní organizace, Dispečerská 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Výtisk číslo::	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		
Vypracoval	Kamarád Vladimír		
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	kraj Olomoucký, k.ú. Přerov, p.č.6868/57 Objekt HZS žst. Přerov		
Název stavby: <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HZS PŘEROV</b>		Datum	09.2021
Název PS, SO: <b>SILNOPROUD</b>		Stupeň PD	DPS
Název přílohy: <b>ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY</b>		Č.zakázky	17/09/2021
		Část	<b>E.2.10</b>
		Měřítko 1:75	Příloha <b>03</b>