

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na spojce, Úvaly u Prahy**

stavby

Název PS,SO : **Město Úvaly: Přeložka vodovodu**Číslo
PS,SO**SO 04**

Tisk: 21.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 1 Zemní práce

1	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>1:obsyp 2:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 0,4</i>	m3	0,400
2	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. <i>1:obsyp*2*1,2</i>	t	0,480

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 0,2</i>	m3	0,200
4	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 0,5</i>	m3	0,500

Díl: 8 Trubní vedení

5	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	10,800
6	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	10,800
7	87135R822	Chránička PE225x8,6 SDR PN6,3 vč. distančních kroužků a uzavření konců chráničky <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 7</i>	m	7,000
8	87135R822a	Dodávka elektrotvarovek D100 - různé druhy <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 2:"E-kus 100" 2 2 3:"lemový nákrůžek + otočná příruba 100" 2 2 4:"K110/90" 4 4</i>	kus	8,000
9	877251121	Signalizační vodič vč. vývodů <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 2:"E-kus 100" 2 2 3:"lemový nákrůžek + otočná příruba 100" 2 2 4:"K110/90" 4 4</i>	M	10,000
10	357RR0001	Zakrytí potrubí folií š. 33 cm <i>1:"dle přílohy F.4.2. a F.4.4." 10</i>	M	10,000
11	892204R11	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	10,000
12	892204R12	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,000
13	892271111	Zrušení stávajícího hydrantu	kus	1,000
15	89950R001	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	18,000