

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **Běchovice Blatov, EOv**

Číslo PS,SO **SO 6304**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 743B Elektrický ohřev výhybek ( EOv )</b>				
1	743BCE	Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:18,5-1200 <i>Tabulka výhybek příloha tech. zprávy</i>	kus	8,000
2	743BCD	Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:14-760 <i>Tabulka výhybek příloha tech. zprávy</i>	kus	2,000
3	743BBB	Topná souprava pro výhybku tvaru R65 1:9-300, 1:11-300 <i>Tabulka výhybek příloha tech. zprávy</i>	kus	1,000
4	743BEC	Silový řídicí rozvaděč EOv pro připojení 5 - 8 výhybkových jednotek základních s PLC řídicím systémem <i>Výkres rozvaděč REOV1 - příloha č.4, výkres rozvaděč REOV2 - příloha č.5</i>	kus	2,000
5	743BEJ	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo <i>Výkres rozvaděč REOV1 - příloha č.4</i>	kus	1,000
6	743DAFe	Rozšíření ovladače EOv o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí dohodnutého protokolu ( např. PROFIBUS - DP )	kus	1,000
7	743DAHe	Nastavení a seřízení systému EOv v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,000
8	R- 743DAH	Nastavení systému EOv na dohled ovládání z pracoviště správce obvodu a mistra	kus	1,000
<b>Díl: 742I Kabely, vodiče, šňůry AI - nn</b>				
9	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	259,000
<b>Díl: 742G Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn</b>				
10	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	838,000
11	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	1 617,000
12	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	617,000
13	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	260,000
14	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	70,000
<b>Díl: 742J Ukončení vodičů a kabelů nn</b>				
15	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	4,000
16	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	50,000
17	742LCF	TCEPKPFLEZE do 15XN0,8, kabel sděl.čtyřkovaný, s pancířem, izolace PVC <i>Tabulka kabelů příloha tech. zprávy</i>	m	238,000
<b>Díl: 701 Zemní práce</b>				
18	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,972
19	701ABB	Sejmutí drnu	m2	360,000
20	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	35,000
21	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	18,000
22	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	972,000
23	701CBP	Hloubení a zához kabelové rýhy 900/2000mm zemina tř. 5 <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	17,000
24	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	16,000
25	701CGJ	Korugovaná dvouplošková chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	100,000
26	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	972,000
27	701CFD	Obetonování chráničků do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	17,000
28	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 000,000
29	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	479,000
30	701FFA	Podbití pražců	kus	17,000
31	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	kus	16,000
32	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	10,000
33	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	15,000
34	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	3,000
35	701FBE	Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou	m	120,000

36	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) <i>Výkres situace - příloha č.2</i>	m	452,000
<b>Díl: 701D Prostupy, průchody zdířem a kryty</b>				
37	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000
<b>Díl: 702 Odvoz odpadu</b>				
38	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	90,000
<b>Díl: 747G HZS</b>				
39	747GAC	Zkušební provoz	hod	40,000
<b>Díl: 747B Revize elektrického zařízení</b>				
40	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
41	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	8,000
<b>Díl: 747C Průkaz způsobilosti</b>				
42	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000
<b>Díl: 747E Měření kabelových vedení a osvětlení</b>				
44	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm <sup>2</sup>	kus	27,000
45	747EAC	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm <sup>2</sup>	kus	2,000